



Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi

Gayrimenkul Değerleme Raporu

11 Adet Parsel

Sarıoğlan / Kayseri

2023REVC152 / 06.07.2023

MUSTAFA
ALPEREN
YÖRÜK



Bu belge *****
kimlik numaralı
MUSTAFA
ALPEREN YÖRÜK
tarafından elektronik
olarak imzalanmıştır.

Tarih: 06/07/2023 08:
59

OZAN
KOLCUOĞLU



Bu belge *****
kimlik numaralı
OZAN KOLCUOĞLU
tarafından
elektronik olarak
imzalanmıştır.

Tarih: 06/07/2023
09:06

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

Osman Kavuncu Caddesi, 7. km Kocasinan/Kayseri

Kayseri Şeker A.Ş.'ye,

Talebiniz doğrultusunda Sarioğlan'da konumlu olan **"11 Adet Parsel"**in toplam pazar değerine yönelik **2023REVC152** no.lu değerlendirme çalışması hazırlanmıştır. Değerleme konusu taşınmazlar, toplam 127.235,95 m² yüz ölçümüne sahip 11 parselden oluşmaktadır. Taşınmazların toplam pazar değeri aşağıdaki gibi takdir edilmiştir. Takdir edilen değer, değerlemeyi olumsuz kılan etkenler, varsayımlar ve kısıtlamalarla birlikte değerlendirilmiştir.

TAŞINMAZLARIN TOPLAM PAZAR DEĞERİ		
Değer Tarihi	30.04.2023	
Pazar Değeri (KDV Hariç)	29.305.000.-TL	Yirmidokuzmilyonüçyüzbeşbin.-TL
Pazar Değeri (KDV Dahil)	32.796.400.-TL	Otuzikimilyonyediyüzdoksanaltıbindört yüz.-TL

*Müşteri talebi doğrultusunda, konu taşınmazlara bilgi amaçlı olarak mevcut durum değeri takdir edilmiş olup söz konusu taşınmazların mevcut durum değeri 35.395.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Pazar değerinin tespitine yönelik olarak yapılan hesaplamalar, bilgiler ve açıklamalar rapor içeriğinde yer almaktadır. Pazar değerinin takdiri için yapılan analiz ve hesaplamalar RICS tarafından "Redbook"ta tanımlanan Değerleme Standartları ve Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Değerlemenin amacı ve kullanıcı bilgileri raporda açık bir şekilde belirtilmiş olup rapor, tarafınızla yapılan 22.05.2023 tarih, 1236 no.lu sözleşmeye istinaden hazırlanmıştır. Raporun sözleşmede belirtilen değerlendirme amacı dışında ya da başka bir kullanıcı tarafından kullanılması mümkün değildir.

Bu çalışmada sizler ile birlikte iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmaya ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Değerlemeye Yardım Eden
Meltem MİNARECİ

Mustafa Alperen YÖRÜK
Değerleme Uzmanı
Lisans no: 404919

Ozan KOLCUOĞLU, MRICS
Sorumlu Değerleme Uzmanı
Lisans no: 402293

İçindekiler

Yönetici Özeti.....	4
Rapor, Şirket ve Müşteri Bilgileri.....	8
Demografik ve Ekonomik Veriler.....	11
Gayrimenkullerin Mülkiyet Hakkı ve İmar Bilgileri	14
Gayrimenkullerin Konum Analizi.....	40
Gayrimenkullerin Fiziksel Bilgileri	44
SWOT Analizi.....	51
Değerlemede Kullanılan Yaklaşımların Analizi	53
Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Sonuç.....	65
Ekler	69

Hazırlanan değerleme raporu için aşağıdaki hususları beyan ederiz;

- ✓ Aşağıdaki raporda sunulan bulguların değerleme uzmanının bildiği kadarıyla doğru olduğunu,
- ✓ Analiz ve sonuçların sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğunu,
- ✓ Değerleme uzmanının değerleme konusunu oluşturan mülkle herhangi bir ilgisi olmadığını,
- ✓ Değerleme uzmanının ücretinin raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığını,
- ✓ Değerleme çalışmasının ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştiğini,
- ✓ Değerleme uzmanının, mesleki eğitim şartlarını haiz olduğunu,
- ✓ Değerleme çalışmasının gerçekleştirildiği müşteriyle aramızda herhangi bir çıkar çatışması olmadığını,
- ✓ Değerleme uzmanının değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi olduğunu,
- ✓ Değerleme uzmanının, mülkü kişisel olarak denetlediğini,
- ✓ Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını,
- ✓ Değerleme raporunun RICS tarafından “Redbook”ta tanımlanan Değerleme Standartları kapsamında hazırlandığını,
- ✓ Değerleme raporunun teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) kapsamında düzenlendiğini,
- ✓ Zemin araştırmaları ve zemin kontaminasyonu çalışmalarının, “Çevre Jeofiziği” bilim dalının profesyonel konusu içinde kalması ve bu konuda ihtisasımız olmaması nedeniyle gayrimenkulün çevresel olumsuz bir etki olmadığının varsayıldığını,
- ✓ Değerleme raporunda, değerleme kuruluşunun yazılı onayı olmaksızın raporun tamamen veya kısmen yayımlanmasının, raporun veya raporda yer alan değerleme rakamlarının ya da değerleme faaliyetinde bulunan personelin adlarının veya mesleki niteliklerinin referans verilmesinin yasak olduğunu,
- ✓ Bu değerleme raporunun 31.08.2019 tarih 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’in 1. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında hazırlandığını beyan ederiz.

Yönetici Özeti

DEĞERLEME ÇALIŞMASINA İLİŞKİN BİLGİLER		
RAPOR TÜRÜ	Standart	
MÜLKİYET DURUMU	Hisseli mülkiyet (111 ada 1 parsel) Tam mülkiyet (Diğer tüm taşınmazlar)	
DEĞERLEMENİN AMACI	Bağımsız denetim raporunda kullanılması	
ÖZEL VARSAYIMLAR	Konu taşınmazlara yönelik herhangi bir özel varsayım bulunmamaktadır.	
KISITLAMALAR	Değerleme çalışmasında, müşteri tarafından iletilen takyidat belgeleri kullanılarak değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Değerleme çalışmasında, taşınmazlardan 122 ada 2 parsel hariç diğer parseller üzerinde bulunan yapılara girilememiş olup değerlendirme çalışması dışarıdan gerçekleştirilmiştir. Yapıların iç özelliklerinin piyasa standartlarında olduğu kabul edilmiştir.	
MÜŞTERİ TALEBİ	Müşteri talebi doğrultusunda taşınmazlara 30.04.2023 tarihli değer takdir edilmiştir.	
ANA GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER		
ADRES	Şenyurt Mahallesi, Şenyurt mevki, İstasyon Caddesi, İstasyon Sokak, No:26,26/A, 102 ada 1 parsel, Sarioğlan/Kayseri Şenyurt Mahallesi, Şenyurt mevki, Fevziçakmak Sokak, No:2/A, No: 2B, 2C, 2D, Hüsrar Sokak, No:9, 122 ada 2 parsel, Sarioğlan/Kayseri Mustafakemalpaşa Mahallesi, Kurugöl mevki, 114 ada, 7 parsel ve 114 ada 8 parsel, Sarioğlan/Kayseri Palas Mahallesi, Alakava mevki, 1108 ada, 2 parsel, Sarioğlan/Kayseri Çiftlik Mahallesi, Kayapınarı mevki, 111 ada, 1 parsel, Sarioğlan/Kayseri Tatılı Mahallesi, Çayüstü mevki, 224 ada 49 parsel, 224 ada 50 parsel, 224 ada 51 parsel, 224 ada 52 parsel ve 224 ada 76 parsel, Sarioğlan/Kayseri	
TAPU KAYDI	Kayseri ili, Sarioğlan ilçesi, Şenyurt Mahallesi, Şenyurt mevki,102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel Kayseri ili, Sarioğlan ilçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, Kurugöl mevki, 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel Kayseri ili, Sarioğlan ilçesi, Palas Mahallesi, Alakova mevki, 1108 ada 2 parsel Kayseri ili, Sarioğlan ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Kayapınarı mevki, 111 ada 1 parsel Kayseri ili, Sarioğlan ilçesi, Tatılı Mahallesi, Çayüstü mevki, 224 ada 49 parsel, 224 ada 50 parsel, 224 ada 51 parsel, 224 ada 52 parsel ve 224 ada 76 parsel	
ARSA YÜZ ÖLÇÜMÜ	102 ada 1 parsel: 17.445,00 m ² 122 ada 2 parsel: 7.528,90 m ²	224 ada 49 parsel: 5.984,67 m ² 224 ada 50 parsel: 6.504,72 m ²

	114 ada 7 parsel: 7.800,00 m ² 114 ada 8 parsel: 8.900,00 m ² 1108 ada 2 parsel: 32.235,61 m ² 111 ada 1 parsel: 24.154,33 m ²	224 ada 51 parsel: 5.442,99 m ² 224 ada 52 parsel: 8.200,75 m ² 224 ada 76 parsel: 3.038,98 m ²
İMAR DURUMU	Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel 03.06.2009 onay tarihli 1/1.000 ölçekli “Sarıoğlu Uygulama İmar Planı” kapsamında “Ticari Depolama Alanı”, 122 ada 2 aynı plan kapsamında “Resmi Kurum”, 224 ada 49-50-51-52 parseller “İmalathane alanı” lejantında kalmaktadır. Diğer parseller 23.10.2017 onay tarihli 1/25.000 ölçekli “Kayseri Nazım İmar Planı” kapsamında “Tarım Alanı” lejantında kalmakta olup konu taşınmazların yapılaşma koşulları “3.3 Gayrimenkullerin İmar Durumu ve Yasal Belgeleri” bölümünde detaylandırılmıştır.	
EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM	102 ada 1 parsel: Ticari Depolama Alanı 122 ada 2 parsel: Resmi Kurum 224 ada 49-50-51-52 parseller: İmalathane Alanı 114 ada 7 parsel, 114 ada 8 parsel, 1108 ada 2 parsel, 111 ada 1 parsel, 224 ada 76 parsel: Tarım Alanı	
YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER		
ANA TAŞINMAZ (122 ada 2 parsel)	Bina sayısı: 2	Yapım yılı: 1993
	Yol kotu üstü kat sayısı: 2	Yol kotu altı kat sayısı: -
MEVCUT FONKSİYONLAR	102 ada 1 parsel: Kantar binası 122 ada 2 parsel: İdari bina ve depo binası 114 ada 7 parsel, 114 ada 8 parsel, 1108 ada 2 parsel, 111 ada 1 parsel, 224 ada 76 parsel: Tarım Alanı	
İNŞAAT ALANI	102 ada 1 parsel: 54,55 m ² 122 ada 2 parsel: 1.728,04 m ²	
FİNANSAL GÖSTERGELER		
ARSA/ARAZİ BİRİM DEĞERİ	102 ada 1 parsel: 650,00 TL/m ² 122 ada 2 parsel: 450,00 TL/m ² 114 ada 7 parsel: 34,00 TL/m ² 114 ada 8 parsel: 34,00 TL/m ² 1108 ada 2 parsel: 34,00 m ² 111 ada 1 parsel: 36,00 TL/m ²	224 ada 49 parsel: 450,00 TL/m ² 224 ada 50 parsel: 450,00 TL/m ² 224 ada 51 parsel: 450,00 TL/m ² 224 ada 52 parsel: 450,00 TL/m ² 224 ada 76 parsel: 50,00 TL/m ²
DEĞERLEMeye İLİŞKİN BİLGİLER		
KULLANILAN YAKLAŞIM	102 ada 1 parsel: Maliyet Yaklaşımı Diğer parseller: Pazar Yaklaşımı	

RAPOR TARİHİ	06.07.2023
DEĞER TARİHİ	30.04.2023
PAZAR DEĞERİ (KDV HARİÇ)	29.305.000.-TL
PAZAR DEĞERİ (KDV DAHİL)	32.796.400.-TL

Bu sayfa, bu değerleme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz.

BÖLÜM 1

RAPOR, ŞİRKET ve MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Bölüm 1

Rapor, Şirket ve Müşteri Bilgileri

1.1 Rapor Tarihi ve Numarası

Bu değerleme raporu, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. için şirketimiz tarafından 06.07.2023 tarihinde, 2023REVC152 rapor numarası ile tanzim edilmiştir.

1.2 Rapor Türü ve Değerlemenin Amacı

Bu rapor, Kayseri ili, Sarioğlan ilçesi, Şenyurt Mahallesi, Şenyurt mevki, 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel, Mustafakemalpaşa Mahallesi, Kurugöl mevki, 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel, Palas Mahallesi, Alakova mevki, 1108 ada 2 parsel, Çiftlik Mahallesi, Kayapınarı mevki, 111 ada 1 parsel, Tatılı Mahallesi, Çayüstü mevki, 224 ada 49 parsel, 224 ada 50 parsel, 224 ada 51 parsel, 224 ada 52 parsel ve 224 ada 76 parsel no.lu gayrimenkullerin 30.04.2023 tarihli toplam pazar değerinin, Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla hazırlanan gayrimenkul değerleme raporudur.

Bu değerleme raporu, Uluslararası Değerleme Standartları doğrultusunda tanzim edilmiş olup 31.08.2019 tarih 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’in 1. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında hazırlanmıştır.

Konu değerleme çalışması; bağımsız denetim raporunda kullanılması maksadıyla hazırlanmıştır.

1.3 Raporu Hazırlayanlar

Bu değerleme raporu, gayrimenkullerin mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi – kurum – kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak, Sorumlu Değerleme Uzmanı Ozan KOLCUOĞLU (Lisans No:402293) kontrolünde Değerleme Uzmanı Mustafa Alperen YÖRÜK (Lisans No:404913) tarafından hazırlanmıştır. Bu değerleme raporunun hazırlanmasına Meltem MİNARECİ yardım etmiştir. Rapora yardım eden bilgisi, bilgi amaçlı olarak verilmiştir.

1.4 Değerleme Tarihi

Bu değerleme raporu için, şirketimizin değerleme uzmanları 07.06.2023 tarihinde çalışmalara başlamış ve 06.07.2023 tarihinde değerleme çalışmalarını tamamlayarak raporu hazırlamışlardır. Bu süreçte gayrimenkullerin mahalli ile ilgili resmi dairelerde incelemeler ve ofis çalışması yapılmıştır.

1.5 Dayanak Sözleşmesi ve Numarası

Bu değerleme raporu, şirketimiz ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 1236 no.lu ve 22.05.2023 tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

1.6 İşin Kapsamı

Bu değerleme raporu, 1236 no.lu ve 22.05.2023 tarihli dayanak sözleşmesi kapsamında; Kayseri ili, Sarioğlan ilçesi, Şenyurt Mahallesi, Şenyurt mevki, 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel, Mustafakemalpaşa Mahallesi, Kurugöl mevki, 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel, Palas Mahallesi, Alakova mevki, 1108 ada 2 parsel, Çiftlik Mahallesi, Kayapınarı mevki, 111 ada 1 parsel, Tatılı Mahallesi, Çayüstü mevki, 224 ada 49 parsel, 224 ada 50 parsel, 224 ada 51 parsel, 224 ada 52 parsel ve 224 ada 76 parsel no.lu gayrimenkullerin 30.04.2023 tarihli pazar değerinin, Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.7 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar

Değerleme çalışmasında, müşteri tarafından iletilen takyidat belgeleri kullanılarak değerleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Müşteri talebi doğrultusunda, konu taşınmazlara bilgi amaçlı olarak mevcut durum değeri verilmiş olup 30.04.2023 tarihli değer takdir edilmiştir.

Değerleme çalışmasında, taşınmazlardan 122 ada 2 parsel hariç diğer parseller üzerinde bulunan yapılara girilememiş olup değerlendirme çalışması dışarıdan gerçekleştirilmiştir. Yapıların iç özelliklerinin piyasa standartlarında olduğu kabul edilmiştir.

1.8 Değerleme Çalışmasını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

Değerleme çalışmasını genel anlamda olumsuz yönde etkileyen bir faktör yoktur.

1.9 Değerleme Konusu Gayrimenkuller İçin Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler

Rapor	Rapor Tarihi	Rapor Numarası	Raporu Hazırlayanlar	KDV Hariç Toplam Değeri (TL)
Rapor 1	27.05.2022	2022C126	Mustafa Alperen YÖRÜK Ozan KOLCUOĞLU	9.685.000

1.10 Şirket Bilgileri

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2/1 Beyoğlu-İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup 13.11.2002 tarih ve 5676 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla 300.000 Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur. (Ticaret Sicil No: 485935 - Mersis No: 0859033992100010)

Şirketimiz, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03.02.2003 tarih ve KYD-66/001347 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri çerçevesinde değerlendirme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.

Ayrıca şirketimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 17.12.2009 tarih ve 3469 sayılı kararı ile "Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi almıştır.

Şirketimiz 17.03.2011 tarihi itibarıyla, uluslararası meslek kuruluşu olan RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) tarafından "Regulated by RICS" statüsüne alınmıştır.

Şirketimiz, BSI (BSI Eurasia Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ltd. Şti.) tarafından verilen ISO 9001:2015 Kalite Belgesi'ne sahiptir.

Şirket web adresi: www.tskgd.com.tr

1.11 Müşteri Bilgileri

Bu değerlendirme raporu, Osman Kavuncu Cad., 7. km, Kocasinan/Kayseri adresinde faaliyet gösteren Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. için hazırlanmıştır.

BÖLÜM 2

DEMOGRAFİK VE EKONOMİK VERİLER

Bölüm 2


Demografik ve Ekonomik Veriler

2.1 Demografik Veriler

Türkiye

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 85.279.553 kişidir. 2022 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 599.280 kişi (%0,71 oranında) artmıştır. Nüfusun %49,5’ini (42.213.379 kişi) erkekler, %50,5’ini (43.066.174 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. Hane halkı büyüklüğünün ise son beş yılda ortalama 3,2 olduğu görülmüştür.


Aşağıdaki tablo ve grafiklerde, ADNKS verilerine göre, Türkiye için yaş grubuna göre nüfus dağılımı ve eğitim durumu gösterilmiştir.






Kayseri

2022 yılında, Türkiye nüfusunun %1,69’nun ikamet ettiği Kayseri, 1.441.523 kişi ile en çok nüfusa sahip olan 15. ili olmuştur. Kayseri nüfusu, 2022 yılında yaklaşık binde 4,97 oranında artış göstermiştir. Hane halkı büyüklüğünün ise son beş yılda ortalama 3,30 olduğu görülmüştür.


Aşağıdaki tablo ve grafiklerde, ADNKS verilerine göre, Kayseri ili için yaş grubuna göre nüfus dağılımı ve eğitim durumu gösterilmiştir.



Nüfus Büyüklüğü ve Nüfus Artış Hızı




■ Ülke Nüfusu-Kayseri Nüfusu ■ Kayseri Nüfusu





2.2 Ekonomik Veriler¹

2022 dördüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ılımlı yavaşlayarak takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre çeyreklik bazda %0,9 artış göstermiştir. Yıllık büyüme hızı ise hem takvim etkisinden arındırılmış hem de arındırılmamış seride %3,5 olarak açıklanmıştır. 2022 yılında dolar bazında toplam GSYH, 2021 yılındaki 807,1 milyar dolardan 905,5 milyar dolara yükselmiş, kişi başına GSYH ise 10 bin 655 dolar olarak gerçekleşmiştir. Makine-teçhizat yatırımları yıllık bazda %2,3 artış ile üç yılın en düşük seviyesinde büyüme kaydetmiştir.



Nisan ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,4 artarken yıllık enflasyon mart ayındaki %50,5'ten %43,7'ye inmiştir. Üretici enflasyonu ve maliyet unsurlarına ek olarak çekirdek momentum göstergelerinde iyileşme gözlense de gıdada ve bazı hizmetlerde fiyat artışları dirençli kalmıştır. Yurtiçi üretici fiyatları endeksinde (Yi-ÜFE) enerji ve baz etkisi kaynaklı düşüş sürmüştür; Yi-ÜFE aylık enflasyonu %0,8 olurken yıllık enflasyon mart ayındaki %62,5'ten baz etkisiyle %52,1'e düşmüştür. ÜFE-TÜFE arasındaki fark ise 11,9 yüzde puandan 8,4 yüzde puana çekilmiştir.



Mart ayında ihracat ve ithalat öncü verilerle uyumlu biçimde artış göstermiştir. İhracat yıllık bazda %4,4 artışla 23,6 milyar dolar olurken ithalat %3,4 artarak 31,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde ihracatta %4,7, ithalatta %3,7 artış kaydedilmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart'ta yükselse de dış ticaret açığında genişleme devam etmiştir. Mart ayında %73,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2023'ün aynı ayında %73,9'a yükselmiştir. Dış ticaret açığı 8,2 milyar dolardan 8,3 milyar dolara sınırlı genişlemiştir.

¹ TSKB A.Ş.

BÖLÜM 3

GAYRİMENKULLERİN MÜLKİYET HAKKI VE İMAR BİLGİLERİ

Bölüm 3

Gayrimenkullerin Mülkiyet Hakkı ve İmar Bilgileri

3.1 Gayrimenkullerin Mülkiyet Bilgileri

İli	Kayseri		
İlçesi	Sarıoğlu		
Mahallesi	Şenyurt	Şenyurt	Palas
Köyü	-		
Sokağı	-		
Mevki	Şenyurt	Şenyurt	Alakova
Ada No	102	122	1108
Parsel No	1	2	2
Ana Gayrimenkulün Niteliği	Pancar kantarı ve arsası	2 katlı kargir binası, lojman ve kargir depo ve arsa	Ham Toprak
Ana Gayrimenkulün Yüz Ölçümü	17.445,00 m ²	7.528,90 m ²	32.235,61 m ²
Malik / Hisse	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. / Tam		

İli	Kayseri		
İlçesi	Sarıoğlu		
Mahallesi	Mustafakemalpaşa	Mustafakemalpaşa	Çiftlik
Köyü	-		
Sokağı	-		
Mevki	Kurugöl	Kurugöl	Kayapınarı
Ada No	114	114	111
Parsel No	7	8	1
Ana Gayrimenkulün Niteliği	Tarla	Tarla	Tarla
Ana Gayrimenkulün Yüz Ölçümü	7.800,00 m ²	8.900,00 m ²	24.154,33 m ²
Malik / Hisse	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. / Tam		Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. / Tam*

* Değerleme konusu taşınmazın tapu kaydında, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketine ait 3478/12077, 7053/24154 ve 10145/24154 olmak üzere üç hisse bulunmakta olup üç hissenin toplamı 1/1 olmaktadır. Bu doğrultuda taşınmazın tam mülkiyetle Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

İli	Kayseri		
İlçesi	Sarıoğlu		
Mahallesi	Tatılı		
Köyü	-		
Sokağı	-		
Mevki	Çayüstü	Çayüstü	Çayüstü
Ada No	224	224	224
Parsel No	49	50	51
Ana Gayrimenkulün Niteliği	Tarla	Tarla	Tarla
Ana Gayrimenkulün Yüz Ölçümü	5.984,67 m ²	6.504,72 m ²	5.442,99 m ²
Malik / Hisse	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. / Tam		

İli	Kayseri	
İlçesi	Sarıoğlu	
Mahallesi	Tatılı	Tatılı
Köyü	-	
Sokağı	-	
Mevki	-	Çayüstü
Ada No	224	224
Parsel No	52	76
Ana Gayrimenkulün Niteliği	Tarla	Tarla
Ana Gayrimenkulün Yüz Ölçümü	8.200,75 m ²	3.038,98 m ²
Malik / Hisse	Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. / Tam	

3.2 Gayrimenkullerin Takyidat Bilgileri

Değerleme uzmanının tapu kayıtlarını inceleme çalışması, gayrimenkulün mülkiyetini oluşturan hakları ve bu haklar üzerindeki kısıtlamaları tespit etmek amacı ile yapılır.

Müşteriden temin edilen ve 18.05.2023 tarih, saat 10.06, 10.19, 10.22, 10.33, 10.45, 10.46, 11.29 itibarıyla alınan TAKBİS belgelerine göre değerlendirme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel, 224 ada 49-50-51-52-76 parseller, 122 ada 2 parsel, 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamakta olup 111 ada 1 parsel ve 1108 ada 2 parsel üzerinde aşağıdaki takyidat kayıtları bulunmaktadır.

111 Ada 1 Parsel:

Beyanlar Hanesinde;

- 3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır. (08.08.2014 tarih ve 1357 yevmiye no)*
- Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü (14.06.2005 tarih ve 579 yevmiye no)**

Hak ve Mükellefiyetler Hanesinde;

- A.M: Bu parsel aleyhine 2366 no.lu parsel aleyhine krokisinde A harfi ile gösterilen 221,32 m²'lik kısım üzerinde zorunlu geçit hakkı vardır. (25.04.2008 tarih ve 518 yevmiye no)***

1108 Ada 2 Parsel:

Beyanlar Hanesinde;

- 3083 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır. (20.04.2018 tarih ve 852 yevmiye no)*

Hak ve Mükellefiyetler Hanesinde;

- A.M: 6.319,04 m²'lik kısmında Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. lehine daimi irtifak hakkı vardır. (29.03.2000 tarih ve 132 yevmiye no)***

*Değerleme konusu taşınmazlar üzerinde 3083 sayılı kanunun 6. madde beyanı bulunmaktadır. 3083 sayılı kanunun 6. maddesine göre; "Toplulaştırma sonunda dağıtılan veya sahibine bırakılan tarım arazisi malikleri adına, geriye kalan arazi ise Hazine adına uygulayıcı kuruluşun talebi ile tapuya tescil edilir. Malikleri adına tescil edilen arazi bu kanun hükümleri dışında o bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara rızaen veya hükmen taksim edilemez ve ifraz işlemlerine konu olamaz. Bu husus tapu siciline şerh edilir." Kayseri Sarıoğlu Tapu Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde toplulaştırma işleminin tamamlandığı bilgisi öğrenilmiştir.

**Kayseri Karayollar 6. Bölge Müdürlüğünde yapılan incelemelerde 111 ada 1 parsel üzerinde bulunan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü beyanının hangi işlem için konulduğu tespit edilememiştir. İlgili beyanın akıbetiyle ilgili olarak Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne resmi başvuru yapılması gerekmektedir.

***Söz konusu beyan kayıtlarının taşınmazların hangi alanları için konulduğu tespit edilememiş olup ilgili beyan kayıtlarıyla alakalı kesin bilgi için malikin resmi kurumlara yazılı başvuru yapması gerektiği öğrenilmiştir.

Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Devredilebilmesine İlişkin Görüş:

Değerleme konusu taşınmazlara ilişkin takyidat kayıtlarında, 3083 sayılı kanunun 6. maddesine göre beyan kaydı bulunmakta olup söz konusu uygulamanın tamamlandığı tespit edildiğinden dolayı taşınmazların devredilebilmesine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca taşınmazların tapu kayıtlarında irtifak hakları bulunmakta olup söz konusu durum taşınmazların devredilmesine ilişkin problem oluşturmamaktadır.

Takyidat Bilgilerinin Gayrimenkulün Değerine Etkisine İlişkin Görüş:

Değerleme konusu gayrimenkullere ilişkin takyidat kayıtlarının, taşınmazın değerine etkisi bulunmamaktadır.

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:06



Kayıd Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTaşınmaz	Ada/Parsel:	102/1
Taşınmaz Kimlik No:	36184410	AT Yüzölçümü(m2):	17445,00
İl/ilçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlan	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ŞENYURT Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ŞENYURT	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	1/2	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	PANCAR KANTARI VE ARSASI

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
91323774	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	17445,00	17445,00	Tesis Kadastro 26-12-1989 G	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) cfAbkzvG2Nk kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2

BU BELGE TOPLAM 3 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:19



Kayıt Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	111/1
Taşınmaz Kimlik No:	85938676	AT Yüzölçümü(m2):	24154.33
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlan	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÇİFTLİK Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	KAYAPINARI	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	67/6520	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş./B./İ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
Beyan	3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. (Şablon: 3083 Sayılı Kanunun 6. Maddesine Göre Belirleme)		Sanoğlan - 08-08-2014 14:29 - 1357	
İrtifak	A.M: BU PARSEL ALEYHİNE 2366 NOLU PARSEL ALEYHİNE KROKİSİNDE A HARFİ İLE GÖSTERİLEN 221,32 M2 LİK KISIM ÜZERİNDE ZORUNLU	(SN:36146738) ÇİFTLİK M Mah.si	Sanoğlan - 25-04-2008 00:00 -	

1 / 3

	GEÇİT HAKKI VARDIR(Şablon: Geçit Hakkı)	j35d21d Pafta, Ada, 2366 Parsel,Yüzölçüm: 0,Cilt:24, Sayfa: 24 Ana Sayfa	518	
--	--	--	-----	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
275656158	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	3478/1207 7	6956.10	24154.33	3083 S.Y. Göre Toplulaştırma İşlemi 08-08-2014 1357	-
275656159	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	7053/2415 4	7053.10	24154.33	3083 S.Y. Göre Toplulaştırma İşlemi 08-08-2014 1357	-
275656160	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	10145/241 54	10145.14	24154.33	3083 S.Y. Göre Toplulaştırma İşlemi 08-08-2014 1357	-

MÜLKİYETE AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş/B/İ	Açıklama	Kısıtlı Malik (Hisse) Ad Soyad	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
-------	----------	--------------------------------	--------------	---------------------------	-----------------------------

2 / 3

Beyan	KARAYOLLARI 6.BÖLGE MÜD	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ VKN	(SN:3892) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VKN:5230028459	Sanoğlan - 14-06-2005 00:00 - 579	
Beyan	KARAYOLLARI 6.BÖL.MÜD.	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ VKN	(SN:3892) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VKN:5230028459	Sanoğlan - 14-06-2005 00:00 - 579	

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) EwTFYJBdhq5 kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:22



Kayıt Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	114/7
Tasınmaz Kimlik No:	36173290	AT Yüzölçümü(m2):	7800.00
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlan	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	M. KEMALPAŞA Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	KURUGÖL	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	6/527	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durumu:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	Et Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
91303291	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	7800.00	7800.00	Satış 07-05-2004 348	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) UhitrUwu3UT kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:22



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	114/8
Taşınmaz Kimlik No:	36173291	AT Yüzölçümü(m2):	8900.00
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	M.KEMALPAŞA Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	KURUGÖL	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	6/528	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
91303292	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	8900.00	8900.00	Satış 07-05-2004 348	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) DAXWmne4gQq kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:33



Kayıt Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	122/2
Tasınmaz Kimlik No:	36184591	AT Yüzölçümü(m2):	7528.90
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sarıoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ŞENYURT Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ŞENYURT	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	3/202	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	2KATLI KARGIR İDARE BİNASI LOJMAN VE KARGIR DEPO VE ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
91324017	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	7528.90	7528.90	Satış 31-10-1996 440	-

1 / 2

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) V-İcJzKWYR3n kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:46



Kayıt Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/49
Tasınmaz Kimlik No:	36188419	AT Yüzölçümü(m2):	5984.67
İl/ilçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sarıoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATILI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ÇAYÜSTÜ	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	34/3306	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531261957	{SN:7760233} KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	5984.67	5984.67	Satış 06-08-2020 1929	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) uV8GY0sz2sk kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:46



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/50
Taşınmaz Kimlik No:	36188420	AT Yüzölçümü(m2):	6504.72
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlan	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATILI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ÇAYÜSTÜ	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	34/3307	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531261342	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	6504.72	6504.72	Satış 06-08-2020 1828	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) jOQoA0IOfqO kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:46



Kaydı Oluşturan: İSMAIL GEDİK (KAYSERİ) ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/51
Taşınmaz Kimlik No:	36188421	AT Yüzölçümü(m2):	5442.99
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATILI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ÇAYUSTU	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	34/3308	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531262155	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	5442.99	5442.99	Satış 06-08-2020 1830	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) XEKHO_mmHKO kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:46



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/52
Taşınmaz Kimlik No:	36188422	AT Yüzölçümü(m2):	8200.75
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sarıoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATILI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	-	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	34/3309	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531261343	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	8200.75	8200.75	Satış 06-08-2020 1828	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) Zqif7AYpG9U kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:45



Kayıt Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/76
Taşınmaz Kimlik No:	79963958	AT Yüzölçümü(m2):	3038.98
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATIL Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ÇAYÜSTÜ	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	36/3596	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531260610	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	3038.98	3038.98	Satış 06-08-2020 1827	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) P1RPHYZn-VM kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-11:29



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	1108/2
Tasınmaz Kimlik No:	99683717	AT Yüzölçümü(m2):	32235.61
İl/ilçe:	KAYSERİ/SARIDÖĞAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	PALAS Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ALAKOVA	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	83/8168	Arsa Payı/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	HAM TOPRAK

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

S/B/I	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
Beyan	3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır (Şablon: 3083 Sayılı Kanunun 6. Maddesine Göre Belirtme)		Sanoğlu - 20-04-2018 09:08 - 852	
İrtifak	A.M. 6319,04 M2 KİSMİNDA BOTAS BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR (Şablon: Diğer İrtifak Hakkı)	(SN:39819) BORU HATLARI İLE	Sanoğlu - 29-03-2000 00:00 -	

1 / 2

		PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAS) VKN:1810023608	132	
--	--	---	-----	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
426011621	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	32235.61	32235.61	3083 S.Y. Göre Topulaştırma İşlemi 20-04-2018 852	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) gfJpE1oU18b kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

3.3 Değerleme Konusu Gayrimenkuller İle İlgili Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine İlişkin Bilgi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Web Tapu Hizmetleri'nden 18.05.2023 tarih itibarıyla alınan TAKBİS kayıtlarına göre değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel, 122 ada 2 parsel, 114 ada 7 parsel, 114 ada 8 parsel, 111 ada 1 parsel ve 1108 ada 2 parsel için son üç yıllık dönemde herhangi bir alım satım işlemi olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52-76 parsellere ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Web Tapu Hizmetleri'nden 18.05.2023 tarih itibarıyla alınan TAKBİS kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların 06.08.2020 tarihinde Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi adına satış işlemi gerçekleştiği tespit edilmiş olup söz konusu tarihten önceki alım satım bilgilerine ulaşılamamaktadır.

3.4 Gayrimenkullerin ve Bulunduğu Bölgenin İmar Durumu

İmar durumu, imar planlarında belirlenen fonksiyon ve yapılaşma şartları doğrultusunda parselin kullanım koşullarını belirtir. İmar planlarına göre belirlenen kullanım koşulları, plan notlarında yer alan hükümler ve ilgili yönetmeliklerle birlikte değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, değerleme uzmanı tarafından ilgili resmi kurumlarda incelemeler yapılarak parselin imar durumu tespit edilir.

Konu taşınmazlardan 102 ada 1 no.lu parselin bulunduğu bölgede 5 kat imarlı ayırık nizam konut alanları, 122 ada 2 no.lu parselin bulunduğu bölgede 2 kat imarlı ayırık nizam konut alanları bulunmakta olup diğer parsellerin bulunduğu bölgede tarım alanları yer almaktadır.

Sarıoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 07.06.2023 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda edinilen bilgilere göre değerleme konusu taşınmazların imar durumu bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Plan Adı: 1/1.000 ölçekli "Sarıoğlu Uygulama İmar Planı"

Plan Onay Tarihi: 03.06.2009

102 Ada 1 Parsel

Lejandı: Ticari Depolama Alanı

Yapılaşma şartları;

- Emsal: 0,30
- H_{maks}: 4 kat

* Sarıoğlu Belediyesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan incelemelerde değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parselin yaklaşık 900,00 m² yola terki olduğu öğrenilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15-16 madde uygulamaları sonucunda terk işlemini gerçekleştirebileceği öğrenilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın terk işlemini gerçekleştirmeden parselin üzerinde yeni yapı yapılamayacağı birim yetkilisinden şifahi öğrenilmiştir.

122 Ada 2 Parsel:

Lejandı: Resmi Kurum

Yapılaşma şartları;

- Emsal: 0,50
- H_{maks}: 9,50 m

* Sarıoğlu Belediyesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan incelemelerde değerleme konusu taşınmazlardan 122 ada 2 parselin yaklaşık 100,00 m² yola terki olduğu öğrenilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15-16 madde uygulamaları sonucunda terk işlemini gerçekleştirebileceği öğrenilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın terk işlemini gerçekleştirmeden parselin üzerinde yeni yapı yapılamayacağı birim yetkilisinden şifahi öğrenilmiştir.

224 ada 49 parsel, 224 ada 50 parsel, 224 ada 51 parsel, 224 ada 52 parsel*

Plan Adı: 1/1.000 ölçekli “Sarıoğlu Revizyon Uygulama İmar Planı”

Plan Onay Tarihi: 07.03.2023


Lejandı: İmalathane

Yapılaşma şartları;

- Emsal: 0,50
- H_{maks}: 15,50 m

* Sarıoğlu Belediyesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan incelemelerde değerlendirme konusu taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52 parsellerin henüz imar paftasına işlenmediği, söz konusu parsellerin Kayseri Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan tevhid işlemi için çizim aşamasında olduğu, çizimin tamamlanması akabinde imar paftasına işleneceği bilgisi öğrenilmiştir. Söz konusu parsellerin tevhid işlemi sırasında herhangi bir imar uygulamasına tabi olmadığı, yüz ölçümü kaybının olmayacağı ve yapılaşma koşulları birim yetkilisinden öğrenilmiştir.

*Değerleme konusu parseller, 1/25.000 ölçekli “Kayseri Nazım İmar Planı” kapsamında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kapsamında kalmaktadır.





114 ada 7 parsel, 114 ada 8 parsel, 1108 ada 2 parsel, 111 ada 1 parsel ve 224 ada 76 parsel

Plan Adı: 1/25.000 ölçekli "Kayseri Nazım İmar Planı"

Plan Onay Tarihi: 23.10.2017

Lejandı: Tarım Alanı

Plan Notları

- Bu alanlarda 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

- Tarım arazileri, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan tarım arazileri sınıflarına ayrılmamış olup tarım arazilerinin sınıflaması, ilgili kurum ya da kuruluşlarca yapılacaktır.
- Bu kapsamdaki tarım arazileri ve fiilen sulanan veya sulama projeleri ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve yatırım programına alınmış / alınacak tarım arazilerinin tarımsal üretim amaçlı korunması esastır.
- Yapılacak ifrazlarda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. İfraz edilecek parsellerin bir kadastro yoluna cephesinin olması şarttır. Ancak tescil harici alanlara sınırı olan parsellerin bir kadastro yoluna direk bağlanması durumunda cephe olarak kabul etmeye ilçe belediyesi yetkilidir. İfraz edilmiş parselin yola cephesi 15 metre, derinliği 20 metreden az olamaz.
- Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı taleplerinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izni çerçevesinde bu plan karar ve hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı yapılaşmalar bu planda belirlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir. Yapılaşma için kadastro yoluna genişlik şartı aranmaksızın yola cephesinin olması şarttır. Ancak tescil harici alanlara sınırı olan parsellerin bir kadastro yoluna direk bağlanması durumunda cephe olarak kabul etmeye ilçe belediyesi yetkilidir.
- Başbakanlık, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında tarımsal amaçlı yapılar (tarımsal kalkınma kooperatiflerince uygulanan projeler, üretici birlikleri/kooperatifleri tarafından uygulanan projeler, avrupa birliği kaynaklı projeler, dünya bankası destekli projeler, sosyal riski azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler, kırsal kalkınma ve destekleme projeleri gibi) destekleme projeleri ile en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş ve üzeri kapasiteli hayvancılık veya 50.000 adet ve üzeri kapasiteli kanatlı hayvancılık yatırımlarında, bu hükümlerde belirlenen inşaat alanı %50 oranında arttırılabilir.

Mutlak Tarım Arazileri

- Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topoğrafik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hali hazırda tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazilerdir.
- Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı (bağ evi) için maksimum inşaat alanı 75 m²'yi, maksimum bina yüksekliği 4 m 'yi (1 kat) geçemez. Ancak, bu yapı için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² dir. Bu alanlardaki tarımsal amaçlı yapılarda yapılaşma şartı;

E: 0,10

Y_{maks}: 7,50 m olacaktır.

Özel Ürün Arazileri

- Mutlak tarım arazileri dışında kalan; toprak ve topoğrafik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı, ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazilerdir.
- Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Ancak, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar hariç, hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez. Çiftçinin barınabileceği yapı (bağ evi) için maksimum inşaat alanı 75 m²'yi, maksimum bina yüksekliği 4 m'yi (1 kat) geçemez. Ancak, bu yapı için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden izin alınması

zorunludur. Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² dir. Bu alanlardaki tarımsal amaçlı yapılarda yapılaşma şartı;

E: 0,10

Y_{maks}: 7,50 m olacaktır.

Dikili Tarım Arazileri

- Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazilerdir.
- Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Ancak, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar hariç, hayvancılık tesisi yapılmasına izin verilmez.
- Çiftçinin barınabileceği yapı (bağ evi) için maksimum inşaat alanı 75 m²'yi, maksimum bina yüksekliği 4 m'yi (1 kat) geçemez. Ancak, bu yapı için il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 5.000 m²'dir. Bu alanlardaki tarımsal amaçlı yapılarda yapılaşma şartı;

E: 0,10

Y_{maks}: 7,50 m olacaktır.

Marjinal Tarım Arazileri

- Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım 40 arazileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileridir.
- Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı (bağ evi) için taban alanı 75 m²'yi; maksimum bina yüksekliği 7,50 m.'yi (2 kat) geçmeyen toplam inşaat alanı 150 metrekareyi geçmeyen bir bağımsız bölüm yapılabilir. Ancak, bu yapı için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 5.000 m² dir. Bu alanlardaki tarımsal amaçlı yapılarda yapılaşma şartı;

E: 0,30




Y_{maks}: 7,50 m olacaktır.


Örtü Altı Tarım Arazileri



- İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak tarım yapılan arazileridir.
- Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı (bağ evi) için maksimum inşaat alanı 75 m²'yi, maksimum bina yüksekliği 4 m 'yi (1 kat) geçemez. Ancak, bu yapı için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Sabit yapı niteliğinde olmayan, doğal toprak üzerinde yer alan seralar emsale dahil değildir. Bu alanlarda tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için minimum parsel büyüklüğü 3.000 m²'dir. Bu alanlardaki tarımsal amaçlı yapılarda yapılaşma şartı;



E: 0,10

Y_{maks}: 7,50 m olacaktır.









3.5 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri v.b.) İlişkin Bilgi

Sarıoğlan Belediyesinde yapılan incelemelerde değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52 parseller, 13.06.2022 tarihli, 188 no.lu belediye meclis kararı ile 1/25.000 ölçekli Kayseri Nazım İmar Planı kapsamında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" lejantını almıştır. Akabinde 1/1.000 ölçekli Sarıoğlan Revizyon Uygulama İmar Planı'na dahil edilmiş olup söz konusu plan 03.05.2023-04.06.2023 tarihleri arasında askıda tutulmuş ve askı süresini tamamlamıştır. Sarıoğlan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde birim yetkilisi ile yapılan görüşmelerde söz konusu parsellerin uygulama imar planı kapsamında "İmalathane" lejantını aldığı, parsellerin henüz imar paftasına işlenmediği, söz konusu parsellerin Kayseri Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan tevhid işlemi için çizim aşamasında olduğu, çizimin tamamlaması akabinde imar

paftasına işleneceği bilgisi öğrenilmiştir. Söz konusu parsellerin tevhit işlemi sırasında herhangi bir imar uygulamasına tabi olmadığı, yüz ölçümü kaybının olmayacağı ve yapılaşma koşulları birim yetkilisinden öğrenilmiştir. Diğer parsellerin son üç yıllık döneminde hukuki durumlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmediği tespit edilmiştir.

3.6 Gayrimenkuller ve Gayrimenkul Projeleri İçin Alınmış Yapı Ruhsatlarına, Tadilat Ruhsatlarına ve Yapı Kullanma İzin Belgelerine İlişkin Bilgiler

Sarıoğlu Belediyesi'nde 07.06.2023 tarihinde yapılan incelemelere göre taşınmaza ilişkin yasal belgeler aşağıda belirtilmiştir.

122 Ada 2 Parsel

Yasal Belge	Tarih	No	Alan (m ²)	Veriliş Amacı	Açıklama
Onaylı Mimari Proje	15.07.1988	-	897,00	Yeni Yapı	-
Yapı Ruhsatı	28.04.1993	3	650,00	Yeni Yapı	Sığınak: 156,00 m ² İşyeri: 247,00 m ² Lojman: 247,00 m ²

*Değerleme konusu taşınmazın 15.07.1988 tarihli onaylı mimari projesine göre toplam kapalı alanı 897,00 m² olarak belirtilmiş olup 28.04.1993 tarihli yapı ruhsatına göre taşınmaz toplam 650,00 m² kapalı alana sahiptir. Sarıoğlu Belediyesinde yapılan incelemelere göre taşınmazın yapı kullanma izin belgesi mevcut değildir. Kayseri Kadastro Müdürlüğünde yapılan ölçümlerde parselin üzerinde 244,56 m² taban oturumlu idari ve lojman binasının ve 1.238,92 m² taban oturumlu depo binalarının işlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parsel üzerindeki idari ve lojman binasının 2 katlı olup toplam 489,12 m² kapalı brüt alana sahip olduğu tespit edilmiştir. Kayseri Kadastro Müdürlüğünde yapılan incelemeler sonucunda değerleme konusu taşınmazın kadastral paftasına işli olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların yapı kullanma izin belgesinin bulunmaması ve parsel üzerinde bulunan yapıların fiili niteliğinin mevcut imar planındaki lejantı ile uyumsuz olmasından dolayı söz konusu yapılar yasal durum değerinde dikkate alınmamıştır.

*Sarıoğlu Belediyesi'nde yapılan incelemelere göre değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel üzerindeki kantar binasının herhangi bir yasal evrakı bulunmamaktadır. Kayseri Kadastro Müdürlüğünde yapılan incelemeler sonucunda değerleme konusu taşınmazın kadastral paftasına işli olduğu tespit edilmiş olup taşınmaz yasal durum değerinde dikkate alınmıştır.

Yapı Denetim:

Değerleme konusu taşınmazlar 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu'na tabi değildir. Parsellerin üzerinde yeni yapı inşa edilmesi halinde söz konusu kanuna tabi olacaklardır.

3.7 Gayrimenkuller İçin Alınmış Durdurma Kararı, Yıkım Kararı, Riskli Yapı Tespiti vb. Durumlara Dair Açıklamalar

Değerleme konusu gayrimenkuller için riskli yapı tespiti yapılmamış olup yapılara ait alınmış herhangi bir durdurma kararı ve yıkım kararı bulunmamaktadır.

3.8 İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş

Değerleme konusu taşınmazlardan 122 ada 2 parsel tapuda "2 katlı kargir idare binası, lojman ve kargir depo ve arsa" niteliğinde olup mevcut durumda parsel üzerinde idari ve lojman binası ve depolar yer almaktadır. Sarıoğlu Belediyesi'nde yapılan incelemelerde taşınmaza ait 15.07.1988 tarihli onaylı mimari proje ve 28.04.1993 tarihli yapı ruhsatı bulunmakta olup ruhsat süresinin dolduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte binaya ilişkin yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapının ruhsatını yenileyerek yapı kullanma izin belgesini alması akabinde ve cins tashihini yenilemesi halinde yasal sürecini tamamlayacaktır ancak parsel üzerindeki yapılar tekrar ruhsatlandırılmayacak niteliktedir.

Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel tapuda “Pancar kantarı ve arsası” niteliğinde olup mevcut durumda parsel üzerinde kantar binası yer almaktadır. İlgili kadaastro müdürlüğünde yapılan incelemede, söz konusu parsel üzerindeki yapının kadastral paftasına işli durumda olup taşınmaz yasal sürecini tamamlamıştır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 111 ada 1 parsel, 114 ada 7-8 parseller, 1108 ada 2 parsel üzerinde mevcut durumda kantar binaları ve çiftçi evleri bulunmakta olup taşınmazlar tapu kayıtlarına göre "Tarla" ve “Ham Toprak” niteliğine sahiptir. Değerleme konusu taşınmazların üzerinde bulunan yapılara yönelik yasal evrakların alınması akabinde cins tahsisi işleminin yapılmasıyla taşınmazların yasal süreci tamamlanacaktır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52-76 no.lu parseller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup ilgili mevzuat uyarınca söz konusu parsellere yönelik alınması gereken herhangi bir izin ya da belge bulunmamaktadır.

3.9 Gayrimenkullerin Enerji Verimlilik Sertifikasına İlişkin Bilgi

Değerleme konusu gayrimenkulere ait tapu kayıtlarında ve belediye arşiv dosyasında, konu gayrimenkuller için düzenlenmiş herhangi bir enerji verimlilik sertifikası bulunmamaktadır.

3.10 Gayrimenkullere İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmelere İlişkin Bilgiler (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeler vb.)

Değerleme konusu gayrimenkullere yönelik olarak belediye arşivinde ve tapu kaydında herhangi bir sözleşme bilgisi bulunmamaktadır.

3.11 Projeye İlişkin Detaylı Bilgi ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama

Değerleme konusu taşınmazlar proje değerlemesi kapsamında bulunmamaktadır.

BÖLÜM 4

GAYRİMENKULLERİN KONUM ANALİZİ

Bölüm 4

Gayrimenkullerin Konum Analizi

4.1 Gayrimenkullerin Konumu ve Çevre Özellikleri

Gayrimenkulün açık adresi: Şenyurt Mahallesi, Şenyurt mevki, İstasyon Caddesi, İstasyon Sokak, No:26,26/A, 102 ada 1 parsel, Sarioğlu/Kayseri, Şenyurt Mahallesi, Şenyurt mevki, Fevziçakmak Sokak, No:2/A, No: 2B, 2C, 2D, Hüsrar Sokak, No:9, 122 ada 2 parsel, Sarioğlu/Kayseri, Mustafakemalpaşa Mahallesi, Kurugöl mevki, 114 ada, 7 parsel ve 114 ada 8 parsel, Sarioğlu/Kayseri, Palas Mahallesi, Alakava mevki, 1108 ada, 2 parsel, Sarioğlu/Kayseri, Çiftlik Mahallesi, Kayapınarı mevki, 111 ada, 1 parsel, Sarioğlu/Kayseri, Tatılı Mahallesi, Çayüstü mevki, 224 ada 49 parsel, 224 ada 50 parsel, 224 ada 51 parsel, 224 ada 52 parsel ve 224 ada 76 parsel, Sarioğlu/Kayseri




Değerleme konusu taşınmazlar Kayseri'nin Sarioğlu ilçesinde konumludur. İlçenin kuzeybatısında Felâhiye-Özatan, doğusunda Akkışla-Gemerek, güneyinde Bünyan ve batısında Kocasinan ilçeleri bulunmaktadır. Sarioğlu ilçesi, çevresindeki düzlükler ve bunları kuşatan çıplak, engebeli sırt ve yamaçlardan meydana gelmektedir. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık ağırlıklıdır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel Şenyurt Mahallesi'nin merkezinde konumludur. Taşınmazlardan 102 ada 1 parsel önemli ulaşım akslarından biri olan İstasyon Caddesi üzerinde konumlu olup 122 ada 2 parsel Kayseri Caddesi üzerinde konumludur. Taşınmazların yakın çevresinde Sarioğlu Belediyesi, Sarioğlu Devlet Hastanesi ve Sarioğlu Adliyesi yer almaktadır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde konumludur. Taşınmazların yola cepheleri olup yakın çevrelerinde tarım arazileri ve konut alanları yer almaktadır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 49-50-5-52 ve 76 no.lu parseller Tatılı Mahallesi'nde konumludur. Taşınmazların yola cephesi bulunmamakta olup ilçenin önemli ulaşım akslarından biri olan Kayseri-Sivas Yolu'na 130 m mesafede yer almaktadırlar. Taşınmazlar birbirlerine komşu parseller olup bulundukları bölgede tarım arazileri yer almaktadır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 1108 ada 2 parsel Palas Mahallesi'nde ve 111 ada 1 parsel Çiftlik Mahallesi'nde konumludur. Taşınmazlar yola cepheli olup yakın çevrelerinde tarım arazileri ve konut alanları yer almaktadır.





Bazı Önemli Merkezlere Uzaklıklar;

Yer	Mesafe (~)
Sarıoğlu İlçe Merkezi	1,50 km
Kayseri Havalimanı	54,00 km
Kayseri İl Merkezi	57,00 km

*Merkezlere olan uzaklık ölçülürken 122 ada 2 parsel baz alınmıştır

BÖLÜM 5

GAYRİMENKULLERİN FİZİKSEL BİLGİLERİ

Bölüm 5

Gayrimenkullerin Fiziksel Bilgileri

5.1 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Tanımı, Gayrimenkul Arsa veya Arazi İse Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunup Bulunmadığı ve Varsa Bu Yapıların Hangi Amaçla Kullanıldığı Hakkında Bilgi

Değerleme konusu taşınmazlar, Kayseri ili, Sarioğlan ilçesi, Şenyurt Mahallesi, Şenyurt mevki, 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel, Mustafakemalpaşa Mahallesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi, Kurugöl mevki, 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel, Palas Mahallesi, Alakova mevki, 1108 ada 2 parsel, Çiftlik Mahallesi, Kayapınarı mevki, 111 ada 1 parsel, Tatılı Mahallesi, Çayüstü mevki, 224 ada 49 parsel, 224 ada 50 parsel, 224 ada 51 parsel, 224 ada 52 parsel ve 224 ada 76 no.lu parsellerdir. Değerleme konusu taşınmazlar toplam 127.235,95 m² yüz ölçümüne sahiptir.

102 Ada 1 Parsel

Değerleme konusu taşınmaz geometrik olarak biçimsiz çokgen formda olup topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Değerleme konusu ana taşınmaz 17.445,00 m² yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde mahallinde yapılan incelemelere göre brüt 54,55 m² kapalı alana sahip kantar binası bulunmaktadır. Sarioğlan Belediyesinde yapılan incelemelerde taşınmaza ait herhangi bir yasal dosya bulunmamaktadır. Kayseri Kadastro Müdürlüğünde yapılan incelemelerde taşınmazın üzerindeki yapı için kadastro paftasındaki ölçü krokisi üzerinden hesaplanan alan yasal değer olarak kabul edilmiştir. Taşınmazın çevresinde herhangi bir sınırlayıcı eleman bulunmamaktadır.

Değerleme konusu taşınmaz ulaşım akslarının üzerinde konumlu olup görünürlüğü yüksek bir lokasyonda yer almaktadır. Taşınmazın iki cephesi yol, bir cephesi tren yoluna cephelidir.



Bina Adı	Yasal Alan (m ²)	Mevcut Alan (m ²)
Kantar Binası	54,55	54,55

122 Ada 2 Parsel


Değerleme konusu taşınmaz geometrik olarak düzgün çokgen formda olup topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Değerleme konusu ana taşınmaz 7.528,90 m² yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmaza giriş Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden sağlanmaktadır.

Taşınmazın üzerinde idari ve lojman binası ve depo binası bulunmaktadır. İdari ve lojman binası 15.07.1988 onay tarihli mimari projesine göre brüt 897,00 m² kapalı alana sahip olup bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kattan oluşmaktadır. İdari ve lojman binası 28.04.1993 onay tarihli yapı ruhsatına göre brüt 650,00 m² kapalı alana sahip olup bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemelere göre taşınmaz zemin kat ve 1 normal kattan oluşmakta olup brüt 489,12 m² kapalı alana sahiptir. Sarıoğlu Belediyesi'nde yapılan incelemelere göre taşınmazın yapı kullanma izin belgesi bulunmamakta olup Kayseri Kadastro Müdürlüğünde yapılan incelemelerde 489,12 m² kapalı alana sahip idari ve lojman binasının kadastral paftasına işli olduğu tespit edilmiştir.

Değerleme konusu ana taşınmazın üzerinde 3 bölümden oluşan depo binası bulunmakta olup toplam 1.238,92 m² kapalı alana sahiptir. Sarıoğlu Belediyesi'nde yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde yer alan depo binalarına ait herhangi bir dosya bulunamamıştır. Kayseri Kadastro Müdürlüğünde yapılan incelemelerde söz konusu taşınmazın 1.238,92 m² kapalı alana depo binasının kadastral paftasına işli olduğu tespit edilmiştir.

Parsel üzerindeki yapılara yönelik yapı kullanma izin belgesinin bulunmaması ve parsel üzerindeki yapıların fiili kullanımı ile imar durumunun uyuşmaması nedeni ile binalara yasal durum değeri verilmemiştir.

Değerleme konusu taşınmaz ulaşım akslarının üzerinde konumlu olup görünürlüğü yüksek bir lokasyonda yer almaktadır. Taşınmazın Hüsrar Sokak'a 70 m, Fevzi Çakmak Caddesi'ne 150 m cepheleri bulunmaktadır. Taşınmazın çevresi beton duvar ile çevrilidir. Ana taşınmazın üzerinde yaklaşık 2.400 m²'lik alanda meyve ağaçları yetiştirilmektedir.



Bina Adı	Yasal Alan (m ²)	Mevcut Alan (m ²)
İdari ve Lojman Binası	-	489,12
Depo Binası	-	1.238,92

1108 Ada 2 Parsel, 111 Ada 1 Parsel, 224 Ada 49 Parsel, 224 Ada 50 Parsel, 224 Ada 51 Parsel, 224 Ada 52 Parsel ve 224 Ada 76 Parsel, 114 Ada 7 Parsel, 114 Ada 8 Parsel

Değerleme konusu taşınmazlardan 1108 ada 2 parsel geometrik olarak düzgün çokgen bir formda olup topoğrafik olarak düz bir yapıya sahip parseldir. Değerleme konusu ana taşınmaz 3.048,68 m² yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmazın üzerinde mahalinde yapılan incelemelere göre 2 katlı brüt 180,00 m² kantar binası ve tek katlı brüt 95,00 m² kapalı alana sahip çiftçi dinlenme binası bulunmaktadır. Mevcut durumda çiftçi dinlenme binası ve kantar binası kullanılmaktadır. Sarioğlan Belediyesinde yapılan incelemelerde taşınmazlara ait herhangi bir yasal dosya bulunmamakta olup söz konusu yapılar yasal durumda değerlendirilmesine dahil edilmemiştir.

Değerleme konusu ana taşınmaz ulaşım akslarının üzerinde konumlu olup görünürlüğü yüksek bir lokasyonda yer almaktadır. Taşınmazın yola 15,00 m cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde herhangi bir sınırlayıcı eleman bulunmamaktadır.



Bina Adı	Yasal Alan (m ²)	Mevcut Alan (m ²)
Çiftçi Dinlenme Binası	-	95,00
Kantar Binası	-	180,00

Değerleme konusu taşınmazlardan 111 ada 1 parsel geometrik olarak biçimsiz çokgen bir formda olup topoğrafik olarak düz bir yapıya sahip parseldir. Değerleme konusu ana taşınmaz 24.154,33 m² yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmazın üzerinde mahalinde yapılan incelemelere göre tek katlı brüt 100,00 m² kantar binası bulunmaktadır. Mevcut durumda kantar binası kullanılmamaktadır. Sarioğlan Belediyesinde yapılan incelemelerde taşınmaza ait herhangi bir yasal dosya bulunmamakta olup söz konusu yapılar yasal durumda değerlendirilmesine dahil edilmemiştir.

Değerleme konusu ana taşınmaz ulaşım akslarının üzerinde konumlu olup görünürlüğü yüksek bir lokasyonda yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde herhangi bir sınırlayıcı eleman bulunmamaktadır.

Bina Adı	Yasal Alan (m ²)	Mevcut Alan (m ²)
Kantar Binası	-	100,00



Değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 49 parsel, 224 ada 50 parsel, 224 ada 51 parsel, 224 ada 52 parsel ve 224 ada 76 parsel geometrik olarak biçimsiz çokgen bir formda olup topoğrafik olarak düz bir yapıya sahip parsellerdir. Değerleme konusu ana taşınmazlar birbirlerine komşu parsellerdir. Mahalinde yapılan incelemelere göre taşınmazların üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Değerleme konusu ana taşınmazlar görünürlüğü yüksek bir lokasyonda yer almakta olup parseller Kayseri-Sivas Yolu'na yaklaşık 35,00 m mesafede yer almaktadır. Taşınmazların çevresinde herhangi bir sınırlayıcı eleman bulunmamaktadır.



Değerleme konusu taşınmazlardan 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel geometrik olarak düzgün çokgen bir formda olup topoğrafik olarak düz bir yapıya sahip parsellerdir. Değerleme konusu ana taşınmazlardan 114 ada 7 parsel 7.800,00 m² ve 114 ada 8 parsel 8.900,00 m² yüz ölçümüne sahip olup birbirlerine komşu parsellerdir. Mahalinde yapılan incelemelere göre taşınmazlardan 114 ada 7 parsel üzerinde brüt 75,00 m²'lik çiftçi dinlenme binası ve 114 ada 8 parsel üzerinde 2 katlı brüt 80,00 m²'lik kantar binası bulunmaktadır. Mevcut durumda çiftçi dinlenme binası ve kantar binası kullanılmamaktadır.

Sarıoğlu Belediyesi'nde yapılan incelemelerde taşınmazlar üzerindeki yapılara ait herhangi bir yasal dosya bulunmamakta olup söz konusu yapılar yasal durumda değerlendirilmesine dahil edilmemiştir.

Değerleme konusu ana taşınmazlar yola cephelidir. Taşınmazların çevresinde herhangi bir sınırlayıcı eleman bulunmamaktadır.



Ada No	Parsel No	Yüz Ölçümü
102	1	17.445,00
122	2	7.528,90
114	7	7.800,00
114	8	8.900,00
1108	2	32.235,61
111	1	24.154,33
224	49	5.984,67
224	50	6.504,72
224	51	5.442,99
224	52	8.200,75
224	76	3.038,98
TOPLAM		127.235,95

5.2 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Fiziki ve Yapısal Özellikleri

İnşaat Tarzı	Betonarme (Kantar Binası-102 ada 1 parsel)
İnşaat Nizamı	Ayrık nizam
Ana Gayrimenkulün Kat Adedi	Zemin kat
Bina Toplam İnşaat Alanı	Kantar Binası: 54,55 m ² (yasal ve mevcut durum)
Yaşı	~32
Dış Cephe	Sıva üzeri boya
Elektrik / Su / Kanalizasyon	Şebeke
Isıtma Sistemi	Mevcut değil
Havalandırma Sistemi	Mevcut değil
Asansör	Mevcut değil
Jeneratör	Mevcut değil

5.3 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Kullanım Amacı ile İç Mekan İnşaat ve Teknik Özellikleri

Değer takdirinde taşınmazların aşağıda belirtilen iç mekan inşaat ve teknik özelliklerine ait veriler dikkate alınmıştır.

Kullanım Amacı	Kantar binası binası (Yasal ve mevcut duruma göre)
Alanı	Kantar Binası: 54,55 m ² (yasal ve mevcut durum)
Zemin	Ortak alanlarda seramik, ıslak hacimlerde fayans
Duvar	Sıva üzeri boya
Tavan	Sıva üzeri boya
Aydınlatma	Spot aydınlatma

5.4 Varsa Mevcut Yapıyla veya İnşaatı Devam Eden Projeye İlgili Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Durumlara İlişkin Bilgiler

Değerleme konusu taşınmazlardan 114 ada 7 parsel, 114 ada 8 parsel, 111 ada 1 parsel, 1108 ada 2 parsel, 224 ada 49-50-51-52-76 parseller üzerinde yasal evrakı bulunmayan kantar binaları bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmazlardan 122 ada 2 parsel üzerinde yer alan idari bina ve lojman binasının yapı ruhsatı bulunmakta olup yapılar ait yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.

5.5 Ruhsat Alınmış Yapılarda Yapılan Değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21'nci Maddesi Kapsamında Yeniden Ruhsat Alınmasını Gerektilir Değişiklikler Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Değerleme konusu taşınmazlardan 114 ada 7 parsel, 114 ada 8 parsel, 111 ada 1 parsel, 1108 ada 2 parsel, 224 ada 449-50-51-52-76 parseller üzerinde inşa edilen kantar binalarına yönelik 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21'inci maddesi kapsamında ruhsat alınması gerekmektedir. Değerleme konusu taşınmazlardan 122 ada 2 parsel üzerinde yer alan idari bina ve lojman binasının yapı kullanma izin belgesi bulunmamakta olup ruhsatlarının onay tarihi geçmiştir. Değerleme konusu taşınmazların tekrardan ruhsat alması gerekmektedir.

BÖLÜM 6

SWOT ANALİZİ

Bölüm 6

SWOT Analizi

+ GÜÇLÜ YANLAR

- Değerleme konusu taşınmazlar ulaşım aksları üzerinde konumlu olup görünürlüğü yüksek bir konumda yer almaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazlara ulaşım, özel araç ile ulaşım rahat bir şekilde sağlanmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazlar düz bir topoğrafyaya sahiptir.
- Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı kapsamındadır. Ayrıca değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52 parseller de 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, “İmalathane” lejantında kalmaktadır.

- ZAYIF YANLAR

- Değerleme konusu taşınmazlardan 111 ada 1 parsel ve 1108 ada 2 parsel üzerinde 3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır beyanı bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazlardan 111 ada 1 parsel ve 1108 ada 2 parsel üzerinde irtifak hakkı takyidatı bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların bir bölümünün üzerinde yasal evrakı olmayan yapılar bulunmaktadır.
- Değerleme çalışmasında, taşınmazlardan 122 ada 2 parsel hariç diğer parseller üzerinde bulunan yapılara girilememiştir.

✓ FIRSATLAR

- Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölge tarımsal faaliyetler için tercih edilmektedir.

✗ TEHDİTLER

- Ekonomideki arz talep dalgalanmaları tüm sektörleri etkilediği gibi gayrimenkul sektörünü de etkilemektedir.

BÖLÜM 7

DEĞERLEMEDE KULLANILAN YAKLAŞIMLARIN ANALİZİ

Bölüm 7

Değerlemede Kullanılan Yaklaşımların Analizi

7.1 Değerleme Yaklaşımları

Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında üç farklı değerlendirme yaklaşımı bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar sırasıyla “Pazar Yaklaşımı”, “Maliyet Yaklaşımı” ve “Gelir Yaklaşımı”dır. Her üç yaklaşımın Uluslararası Değerleme Standartları’nda yer alan tanımları aşağıda yer almaktadır.

Pazar Yaklaşımı

Pazar yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, değerlendirme konusu varlıkla fiyat bilgisi mevcut olan aynı veya benzer varlıklar ile karşılaştırmalı olarak belirlenmesini sağlar.

Pazar yaklaşımında atılması gereken ilk adım, aynı veya benzer varlıklar ile ilgili pazarda kısa bir süre önce gerçekleşmiş olan işlemlerin fiyatlarının göz önünde bulundurulmasıdır. Az sayıda işlem olmuşsa, bu bilgilerin geçerliliğini saptamak ve kritik bir şekilde analiz etmek kaydıyla, benzer veya aynı varlıklara ait işlem gören veya teklif verilen fiyatları dikkate almak uygun olabilir. Gerçek işlem koşulları ile değer esas ve değerlemede yapılan tüm varsayımlar arasındaki farklılıkları yansıtabilmek amacıyla, başka işlemlerden sağlanan fiyat bilgileri üzerinde düzeltme yapmak gerekli olabilir. Ayrıca değerlemesi yapılan varlık ile diğer işlemlerdeki varlıklar arasında yasal, ekonomik veya fiziksel özellikler bakımından da farklılıklar olabilir.

Maliyet Yaklaşımı

Maliyet yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, bir alıcının, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla belirlenmesini sağlar.

Bu yaklaşım, pazardaki bir alıcının gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, değerlemesi yapılan varlığa ödeyeceği fiyatın, eşdeğer bir varlığın ister satın alma ister yapım yoluyla maliyetinden fazla olmayacağı ilkesine dayanmaktadır. Değerlemesi yapılan varlıkların cazibesi, yıpranmış veya demode olmaları nedeniyle, genellikle satın alınabilecek veya yapımı gerçekleştirilebilecek alternatiflerinden daha düşüktür. Bunun geçerli olduğu hallerde, kullanılması gereken değer esasına bağlı olarak, alternatif varlığın maliyeti üzerinde düzeltmeler yapmak gerekebilir.

Gelir Yaklaşımı

Gelir yaklaşımı ana başlığı altında değeri belirleyebilmek için farklı yöntemler kullanılmakta olup bunların tümünün ortak özelliği, değer hak sahibi tarafından fiilen elde edilmiş gerçek veya elde edilebilecek tahmini gelirlerle dayanıyor olmasıdır.

Bir yatırım amaçlı gayrimenkul için gelir, kira şeklinde olabilirken, sahibi tarafından kullanılan binada mülk sahibinin eşdeğer bir mekânı kiralamak için katlanacağı maliyete dayanan varsayımsal bir kira (veya tasarruf edilen kira) olabilir. Tanımlanan nakit akışları daha sonra bir kapitalizasyon sürecine tabi tutularak değer belirlemede kullanılır. Sabit kalması beklenen gelir akışları, genellikle kapitalizasyon oranı olarak adlandırılan tek bir çarpan kullanılarak kapitalize edilebilir. Bu rakam, paranın zaman maliyeti ile mülkiyet risklerini ve getirilerini yansıtmaması beklenen, yatırımcı için getiriye veya “verimi”; mülkü kendi kullanan bir mülk sahibi için ise kuramsal bir getiriye temsil eder.

7.2 Değer Tanımları

Konu değerlendirme çalışmasında rapor sonuç değeri olarak “**Pazar Değeri**” takdir edilmiş olup Uluslararası Değerleme Standartları’na göre değer tanımı aşağıdaki gibidir.

Pazar Değeri

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerlendirme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır.

7.3 Değerlemede Kullanılan Yaklaşımların Analizi ve Bu Yaklaşımların Seçilme Nedenleri

Bu değerlendirme çalışmasında, taşınmazlardan 102 ada 1 parselle benzer nitelikteki gayrimenkullerin alım satımına yönelik somut piyasa oluşmaması ve yapılan araştırmalar doğrultusunda arsa ve bina maliyeti verilerine ulaşılabilir olması dikkate alınarak “Maliyet Yaklaşımı” uygulanmıştır. Taşınmazlardan 122 ada 1 parsel, 1108 ada 2 parsel, 111 ada 1 parsel, 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel üzerindeki yapıların yasal evrakının bulunmamasından dolayı söz konusu yapılara yönelik yalnızca mevcut durum değerinin bilgi amaçlı takdir edilmesi amacıyla “Maliyet Yaklaşımı” uygulanmıştır.

Değerleme konusu taşınmazların yakın çevresinde konu taşınmazlarla benzer nitelikte benzer gayrimenkullerin kiralama işlemlerine yönelik bilgiye ulaşamıyor olması nedeniyle “Gelir Yaklaşımı” kullanılmamıştır.

Bu değerlendirme çalışmasında, 102 ada 1 no.lu parsel dışında kalan taşınmazların satışa emsal olabilecek gayrimenkul bilgilerine ulaşılabilir olması, yakın çevresindeki gayrimenkullerin pazar yaklaşımına göre el değiştiriyor olması dikkate alınarak “Pazar Yaklaşımı” uygulanmıştır. 102 ada 1 parselle benzer nitelikteki gayrimenkulün alım satımına yönelik somut veriye ulaşılabilmesinden dolayı söz konusu parsel için “Pazar Yaklaşımı” uygulanmamıştır. Pazar yaklaşımı, 102 ada 1 parselin yalnızca arsa değerinin tespiti sırasında kullanılmıştır.

Mevcut ekonomik koşulların, gayrimenkul piyasasının analizi, mevcut trendler ve dayanak veriler ile bunların gayrimenkulün değerine etkileri her bir yaklaşım kapsamında değerlendirilmiştir. Konu taşınmazın konumlu olduğu bölgedeki sektörlerin güncel durumu, mevcut ekonomik koşullar ve piyasa analizi yapılmış olup bu verilerin taşınmaza olumlu / olumsuz etkileri tespit edilmiştir. Tespit edilen etkiler değer takdirinde göz önünde bulundurulmuş, taşınmazın değerine yansıtılmıştır.

Pazar Yaklaşımı

Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri ve Bu Bilgilerin Kaynağı

Gayrimenkullerin yakın çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda konu gayrimenkullere emsal teşkil edebilecek aşağıdaki emsal bilgilerine ulaşılmıştır.

Tarla Emsalleri / Satış

No	Bilgi Kaynağı	Konum	Lejant	Yapılaşma Hakkı	Satış Durumu/ Zamanı	Yüz Ölçümü (m ²)	Satış Fiyatı		Konu Taşınmazlara Göre Değerlendirme
							(TL)	(TL/m ²)	
1	Golden City Emlak İnşaat 0545 500 47 50	Sarıoğlu ilçesi, Şenyurt Mahallesi'nde konumlu	Tarım Alanı	-	Satılmış (1 ay önce)	27.000	700.000	25,93	*Emsal taşınmaz Kayseri-Sivas Karayolu'na cepheli değildir. *Emsal taşınmaz müstakil tapuya sahiptir. *Emsal taşınmaz ihtiyaçtan dolayı piyasa değerinin altında bir bedelle satılmıştır.
2	Nurullah Yayan 0507 355 38 93	Değerleme konusu taşınmazlardan 114 ada 7- 8 parseller ile aynı bölgede, Mustafa Kemal Mahallesi'nde konumlu	Tarım Alanı	-	Satılık	35.700	1.850.000 (1.000.000)	51,82 (28,01)	*Emsal taşınmaz Kayseri-Sivas Karayolu'na cepheli değildir. *Emsal taşınmaz sulak tarım arazisidir. *Emsal taşınmaz yaklaşık 3 ay önce 1.000.000 TL bedel ile teklif almıştır.
3	Osmanlı Emlak 0507 949 94 80	Değerleme konusu taşınmazlardan 114 ada 7- 8 parseller ile aynı bölgede, Mustafa Kemal Mahallesi'nde konumlu, 107 ada 102 ve 103 parseller	Tarım Alanı	-	Satılık	35.034,84	1.050.000	29,97	*Emsal taşınmaz Kayseri-Sivas Karayolu'na cepheli değildir. *Emsal taşınmaz müstakil tapuya sahiptir. *Emsal taşınmazın pazarlık payı düşüktür. *Emsal taşınmazın konumu daha dezavantajlıdır.
4	Golden City Emlak İnşaat 0545 500 47 50	Değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 76 parsel ile aynı mahallede konumlu, 178 ada 25 parsel	Tarım Alanı	-	Satılık	10.817,83	800.000 (600.000)	73,95 (55,46)	*Emsal taşınmaz Kayseri-Sivas Karayolu'na 2. sıra parseldir. *Emsal taşınmaz müstakil tapuya sahiptir. *Emsal taşınmazın pazarlık payı mevcut olup henüz teklif görmemiştir. *Emsal taşınmazın 600.000 TL bedel ile satılabileceği öğrenilmiştir.

Değerlendirme:

- Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu bölgede ve diğer yakın bölgelerde yapılan araştırmalar neticesinde arazilerin kadastral ve ana yola cephe durumu, parsel şekli ve yüzölçümü ve topoğrafya durumunu gibi durumları dikkate alınarak değerlendirme konusu taşınmazların satış değerinin değerlendirme tarihi itibarıyla tarım alanı lejantında kalan 224 ada 76 parsel için 48-52.-TL/m² aralığında, 114 ada 7-8 parseller için 32.-36.-TL/m², 111 ada 1 parsel için 34-38.-TL/m² ve 1108 ada 2 parsel için 32-36-TL/m² olabileceği tespit edilmiştir.


Arsa Emsalleri / Satış

No	Bilgi Kaynağı	Konum	Lejant	Yapılaşma Hakkı	Satış Durumu/ Zamanı	Yüz Ölçümü (m ²)	Satış Fiyatı		Konu Taşınmazlara Göre Değerlendirme
							(TL)	(TL/m ²)	
1	Sunalar Emlak 0553 253 55 45	Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel ile aynı bölgede, Şenyurt Mahallesi'nde konumlu	Sanayi Alanı	E: 0,30	Teklif Görmüş (1 yıl önce)	19.700	7.800.000	406,09	*Emsal ana yola cephelidir. *Emsal taşınmaz Sarioğlan ilçe merkezine yakın konumdur. *Emsal taşınmaz 102 ada 1 parsel ile benzer yapılaşma koşullarına sahiptir.
2	Beren Emlak 0543 813 13 36	Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel ile aynı bölgede, Şenyurt Mahallesi'nde konumlu	Konut Alanı	E: 0,50	Satılmış (1 hafta önce)	600	400.000	666,66	*Emsal taşınmaz yola cephelidir. *Emsal taşınmaz Sarioğlan ilçe merkezine yakın konumdur. *Emsal taşınmaz net imar parselidir. *Emsal taşınmaz acil satılmıştır.
3	Beren Emlak 0543 813 13 36	Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel ile aynı bölgede, Şenyurt Mahallesi'nde konumlu	Konut Alanı	E: 0,50	Satılık	730	550.000 (450.000)	753,42 (616,43)	*Emsal taşınmaz yola cephelidir. *Emsal taşınmaz Sarioğlan ilçe merkezine yakın konumdur. *Emsal taşınmaz net imar parselidir. *Emsal taşınmaz 450.000 TL teklif görmüştür.
4	Bekir Özbey 0506 870 18 53	Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel ve 122 ada 2 parsel ile aynı bölgede, Şenyurt Mahallesi'nde konumlu	Konut Alanı	E: 0,60	Satılık	535	500.000 (440.000)	934,57 (822,42)	*Emsal taşınmaz yola cephelidir. *Emsal taşınmaz Sarioğlan ilçe merkezine yakın konumdur. *Emsal taşınmaz net imar parselidir. *Emsal taşınmaz 440.000 TL teklif görmüştür.

Değerlendirme:

- Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu bölgede yapılan araştırmalar neticesinde bölgede “Resmi Kurum”, “Ticari Depolama Alanı” ve “İmalathane” imarlı arsa emsali bulunmamaktadır. Bölgeye hakim emlak danışmanları ile yapılan görüşmelerde “Resmi Kurum” lejantlı arsaların dezavantajlı durumda olduğu, “Ticari Depolama Alanı” ve “İmalathane” lejantlı arsaların ise “Sanayi Alanı” imarlı arsalar satışları ile benzer olabileceği öğrenilmiştir. Ancak parsellerin merkeze olan uzaklığı ve yakın çevresinin gelişme oranı da değerleri oldukça etkilemektedir. Bu doğrultuda bölgede “Sanayi Alanı” ve “Konut Alanı” imarlı arsalar araştırılmış olup 102 ada 1 parsel için satış değerinin değerlendirme tarihi itibarıyla 630-670.-TL/m² aralığında, 122 ada 2 parsel için 430.-470.-TL/m² aralığında ve 224 ada 49-50-51-52 parsellerin 390-410.-TL/m² aralığında olabileceği tespit edilmiştir.
- Değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52 parsellere değer takdir edilirken taşınmazların tevhit işlemlerini gerçekleştirdikleri ve resmi süreçlerinin tamamlanacağı varsayımı göz önünde bulundurularak değer takdiri yapılmıştır.

Emsal Krokisi-Tarla



Emsal Krokisi-Arsa



KARŞILAŞTIRMA TABLOSU					
	Karşılaştırılan Etmenler	Karşılaştırılabilir Gayrimenkuller			
		1	2	3	4
Alım-Satım Yönelik Düzeltilmeler	Birim Fiyatı (TL/m ²)	25,93	51,82	29,97	73,95
	Pazarlık Payı	0%	-25%	-5%	-35%
	Mülkiyet Durumu	0%	0%	0%	0%
	Satış Koşulları	25%	0%	0%	0%
	Ruhsata Sahip Olma Durumu	0%	0%	0%	0%
	Piyasa Koşulları	5%	0%	0%	0%
Taşınmaz Yönelik Düzeltilmeler	Konum	0%	0%	15%	-20%
	Yapılaşma Hakkı	0%	0%	0%	0%
	Yüz Ölçümü	0%	0%	0%	0%
	Fiziksel Özellikleri	0%	0%	0%	0%
	Yasal Özellikleri	0%	0%	0%	0%
Düzeltilmiş Değer		34	39	33	38

*1108 ada 2 parsel dikkate alınarak düzenlenmiştir. 224 ada 76 no.lu parsel ile ilişkin olarak karşılaştırma düzenlenmemiş olup söz konusu parsel değeri takdir edilirken değeri etkileyen unsurlar dikkate alınmıştır.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU-ARSA					
	Karşılaştırılan Etmenler	Karşılaştırılabilir Gayrimenkuller			
		1	2	3	4
Alım-Satım Yönelik Düzeltilmeler	Birim Fiyatı (TL/m ²)	406,09	666,66	753,42	934,57
	Pazarlık Payı	0%	0%	-5%	-5%
	Mülkiyet Durumu	0%	0%	0%	0%
	Satış Koşulları	0%	0%	0%	0%
	Ruhsata Sahip Olma Durumu	0%	0%	0%	0%
	Piyasa Koşulları	90%	10%	0%	0%
Taşınmaz Yönelik Düzeltilmeler	Konum	-10%	0%	0%	0%
	Yapılaşma Hakkı	0%	-20%	-20%	-20%
	Yüz Ölçümü	0%	0%	0%	0%
	Fiziksel Özellikleri	0%	0%	0%	0%
	Yasal Özellikleri	0%	0%	0%	0%
Düzeltilmiş Değer		694	587	573	710

*102 ada 1 parsel dikkate alınarak düzenlenmiştir. 122 ada 2 no.lu parsel ile ilişkin olarak karşılaştırma düzenlenmemiş olup söz konusu parsel değeri takdir edilirken değeri etkileyen unsurlar dikkate alınmıştır.

✓ Değerleme Uzmanının Profesyonel Takdiri:

Değerleme konusu taşınmazlara değer takdir edilirken; taşınmazların yasal ve teknik özellikleri, benzer nitelikteki taşınmazlara ilişkin bilgiler, konumu, ulaşımı, çevre özellikleri, altyapısı, gerçekleştirilen SWOT analizi ve ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulmuştur.

Pazar yaklaşımında, araştırmalar sonucu ulaşılan emsallerin, taşınmaza göre olumlu olumsuz özellikleri değerlendirilmiş, bölgede yapılan tüm araştırmalar ve tecrübelerimize dayanarak; taşınmazlar için değer takdiri aşağıdaki gibi yapılmıştır.

ARSA/ARAZİ DEĞERİ			
Ada/Parsel	Yüz Ölçümü (m ²)	Birim Değer (TL/m ²)	Arsa/Arazi Değeri (TL)
102 ada 1 parsel	17.445,00	650	11.340.000
122 ada 2 parsel	7.528,90	450	3.390.000
114 ada 7 parsel	7.800,00	34	265.000
114 ada 8 parsel	8.900,00	34	305.000
1108 ada 2 parsel	32.235,61	34	1.095.000
111 ada 1 parsel	24.154,33	36	870.000
224 ada 49 parsel	5.984,67	450	2.695.000
224 ada 50 parsel	6.504,72	450	2.925.000
224 ada 51 parsel	5.442,99	450	2.450.000
224 ada 52 parsel	8.200,75	450	3.690.000
224 ada 76 parsel	3.038,98	50	150.000
TOPLAM DEĞERİ			29.175.000

Maliyet Yaklaşımı

Bu analizde gayrimenkullerin arsa değeri ile birlikte bina maliyet değeri maliyet yaklaşımı ile binaların teknik özellikleri, binalarda kullanılan malzemeler, piyasada aynı özelliklerde inşa edilen binaların inşaat maliyetleri ve geçmiş tecrübelerimize dayanarak hesaplanan maliyetler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Binalardaki yıpranma payı, değerlendirme uzmanının tecrübelerine dayalı olarak binanın gözle görülür fiziki durumu dikkate alınarak takdir edilmiştir.

Yapı Maliyetleri ve Diğer Maliyetlerin Tespitinde Kullanılan Bilgiler, Bu Bilgilerin Kaynağı ve Yapılan Diğer Varsayımlar

Değerleme konusu gayrimenkullerden 102 ada 1 parsel üzerinde yer alan yapıların maliyetinin tespitinde konu taşınmaza yakın bölgede yer alan benzer fonksiyona sahip yapıların maliyetinden faydalanılmıştır.

No	Bilgi Kaynağı	Konum	Niteliği	İnşa Yılı	İnşaat Alanı	Birim Maliyet
1	Yüklenici Firma	Ankara	Tarımsal Depo	2023	4.000 m ²	5.000 TL/m ²
2	Yüklenici Firma	Kayseri	Fabrika	2022	10.000 m ²	3.500 TL/m ²

Maliyet yaklaşımı ile değerlendirme çalışmasında, konu taşınmaza yönelik herhangi bir varsayım yapılmamıştır. Yıpranma payları yapıların mevcut fiziki özelliklerine ve inşa yılına göre değerlendirilmiştir.

✓ Değerleme Uzmanının Profesyonel Takdiri:

ARSA DEĞERİ			
Ada/Parsel	Yüz Ölçümü (m ²)	Birim Değer (TL/m ²)	Arsa/Arazi Değeri (TL)
102 ada 1 parsel	17.445,00	650	11.340.000
TOPLAM DEĞERİ			11.340.000

BİNA DEĞERİ				
Binalar	Bina Alanı (m ²)	Birim Maliyet (TL/m ²)	Yıpranma Payı (%)	Bina Değeri (TL)
Kantar Binası	54,55	4.000	41%	128.738
TOPLAM DEĞERİ				128.738

MALİYET YAKLAŞIMINA GÖRE TAŞINMAZIN DEĞERİ	
Arsa Değeri	11.340.000 TL
Bina Değeri	128.738 TL
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ	11.468.738 TL
TAŞINMAZIN YAKLAŞIK TOPLAM DEĞERİ	11.470.000 TL

TAŞINMAZLARIN TOPLAM YASAL DEĞERİ	
102 ada 1 parsel	11.470.000 TL
122 ada 2 parsel	3.390.000 TL
114 ada 7 parsel	265.000 TL
114 ada 8 parsel	305.000 TL
1108 ada 2 parsel	1.095.000 TL
111 ada 1 parsel	870.000 TL
224 ada 49 parsel	2.695.000 TL
224 ada 50 parsel	2.925.000 TL
224 ada 51 parsel	2.450.000 TL
224 ada 52 parsel	3.690.000 TL
224 ada 76 parsel	150.000 TL
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ	29.305.000 TL
TAŞINMAZIN YAKLAŞIK TOPLAM DEĞERİ	29.305.000 TL

ARSA/ARAZİ DEĞERİ			
Ada/Parsel	Yüz Ölçümü (m ²)	Birim Değer (TL/m ²)	Arsa/Arazi Değeri (TL)
102 ada 1 parsel	17.445,00	650	11.340.000
122 ada 2 parsel	7.528,90	450	3.390.000
114 ada 7 parsel	7.800,00	34	265.000
114 ada 8 parsel	8.900,00	34	305.000
1108 ada 2 parsel	32.235,61	34	1.095.000
111 ada 1 parsel	24.154,33	36	870.000
224 ada 49 parsel	5.984,67	450	2.695.000
224 ada 50 parsel	6.504,72	450	2.925.000
224 ada 51 parsel	5.442,99	450	2.450.000
224 ada 52 parsel	8.200,75	450	3.690.000
224 ada 76 parsel	3.038,98	50	150.000
TOPLAM DEĞERİ			29.175.000

MEVCUT BİNA DEĞERİ				
Binalar	Bina Alanı (m ²)	Birim Maliyet (TL/m ²)	Yıpranma Payı (%)	Bina Değeri (TL)
Kantar Binası	54,55	4.000	41%	128.738
İdari Binası	489,12	5.000	36%	1.565.184
Depo Binası	1.238,92	4.000	36%	3.171.635
Kantar Binası	180,00	4.000	36%	460.800
Çiftçi Dinlenme Binası	95,00	4.000	36%	243.200
Kantar Binası	100,00	4.000	36%	256.000
Çiftçi Dinlenme Binası	75,00	4.000	36%	192.000
Kantar Binası	80,00	4.000	36%	204.800
TOPLAM DEĞERİ				6.222.357

MALİYET YAKLAŞIMINA GÖRE TAŞINMAZLARIN MEVCUT DEĞERİ	
Arsa Değeri	29.175.000 TL
Bina Değeri	6.222.357 TL
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ	35.397.357 TL
TAŞINMAZIN YAKLAŞIK TOPLAM DEĞERİ	35.395.000 TL

*Değerleme konusu taşınmazların üzerindeki söz konusu yapılara yönelik mevcut durum değeri bilgi amaçlı takdir edilmiştir.

7.4 En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi

Bir mülkün fiziki olarak uygun olan, yasalarca izin verilen, finansal olarak gerçekleştirilebilir ve değerlemesi yapılan mülkün en yüksek getiriyi sağlayan kullanımı, en verimli ve en iyi kullanımıdır.

Yapılan pazar araştırmaları ve değerlendirmeler doğrultusunda, değerlendirme konusu taşınmazların en verimli ve en iyi kullanımı uygulama imar planındaki lejandı ve mevcut kullanımı ile uyumlu olarak 102 ada 1 parsel için “Ticari Depolama Alanı”, 122 ada 2 parsel için “Resmi Kurum”, 224 ada 49-50-51-52 parseller için “İmalathane Alanı” ve diğer parseller için “Tarım Alanı” amaçlı kullanımıdır.

7.5 Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi

Değerleme konusu taşınmazlardan 111 ada 1 parselin tapu kaydında, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketine ait 3478/12077, 7053/24154 ve 10145/24154 olmak üzere üç hisse bulunmakta olup üç hissenin toplamı 1/1 olmaktadır. Bu doğrultuda taşınmazın tam mülkiyetle Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

7.6 KDV Konusu

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ve bu karara ilişkin yayımlanan karar ve tebliğler uyarınca güncel KDV oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bu doğrultuda değerlendirme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel için %18 KDV, diğer parseller için %8 KDV uygulaması yapılmıştır.

KDV ORANLARI		
İş Yeri Teslimlerinde		18%
Arsa/Arazi Teslimlerinde		8%
01.04.2022 TARİHİNDEN SONRA RUHSAT ALINMASI DURUMUNDA KDV ORANI		
Net Alanı 150 m ² ve Üzeri Konutlarda		
Net Alanın 150 m ² 'den Fazla Olan Kısım İçin		18%
Net Alanın 150 m ² 'ye Kadar Olan Kısım İçin *		8%
Net Alanı 150 m ² 'ye Kadar Konutlarda *		8%
01.04.2022 TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALINMASI DURUMUNDA KDV ORANI		
Net Alanı 150 m ² ve Üzeri Konutlarda		18%
Net Alanı 150 m ² 'ye Kadar Konutlarda */**		
01.01.2013 Tarihine Kadar Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda		1%
01.01.2013-31.12.2016 Tarihlerinde Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte Emlak Vergisi Yönünden Arsa Birim m ² Rayiç Değeri	499 TL' ye kadar ise	1%
	500 - 999 TL ise	8%
	1.000 TL ve üzeri	18%
01.01.2017 Tarihi İtibarıyla Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte Emlak Vergisi Yönünden Arsa Birim m ² Rayiç Değeri	1.000 TL'ye kadar ise	1%
	1.000-2.000 TL ise	8%
	2.000 TL üzeri	18%

* 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki konutlarda KDV oranı %1'dir.

** Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki illerde yer alan lüks veya birinci sınıf inşaatlarda geçerlidir. Diğer illerde ve 2. ve 3. sınıf basit inşaatlarda, konutun net alanı 150 m²'nin altında ise KDV oranı %1' dir.

*** Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılan konut inşaatı projelerinde, yapı ruhsatı tarihi yerine ihale tarihi dikkate alınmalıdır.

BÖLÜM 8

ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇ

Bölüm 8

Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Sonuç

8.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi

Değerleme uzmanının raporda belirttiği tüm analiz, çalışma ve hususlara katılıyorum.

8.2 Asgari Husus ve Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Neden Yer Almadıklarının Gerekçeleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Web Tapu Hizmetleri'nden 27.04.2022 tarih itibarıyla alınan TAKBİS kayıtlarına göre değerlendirme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel, 122 ada 2 parsel, 114 ada 7 parsel, 114 ada 8 parsel, 111 ada 1 parsel ve 1108 ada 2 parsel için son üç yıllık dönemde herhangi bir alım satım işlemi olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazların 3 yıl öncesinin bilgilerine ulaşamadığından, parsellere yönelik malik değişimi bilgilerine ait bilgi edinilememiştir. Taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52-76 parsellere ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Web Tapu Hizmetleri'nden 27.04.2022 tarih itibarıyla alınan TAKBİS kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların 06.08.2020 tarihinde Kayseri Şeker Fabrikası anonim Şirketi adına satış işlemi gerçekleştiği tespit edilmiş olup söz konusu tarihten önceki alım satım bilgilerine ulaşılamamaktadır.

8.3 Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilemediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş

Değerleme konusu taşınmazlardan 122 ada 2 parsel tapuda “2 katlı kargir idare binası, lojman ve kargir depo ve arsa” niteliğinde olup mevcut durumda parsel üzerinde idari ve lojman binası ve depolar yer almaktadır. Sarioğlu Belediyesi’nde yapılan incelemelerde taşınmaza ait 15.07.1988 tarihli onaylı mimari proje ve 28.04.1993 tarihli yapı ruhsatı bulunmakta olup ruhsat süresinin dolduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte binaya ilişkin yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapının ruhsatını yenileyerek yapı kullanma izin belgesini alması akabinde ve cins tashihini yenilemesi halinde yasal sürecini tamamlayacaktır ancak parsel üzerindeki yapı tekrar ruhsatlandırılmayacak niteliktedir.

Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel tapuda “Pancar kantarı ve arsası” niteliğinde olup mevcut durumda parsel üzerinde kantar binası yer almaktadır. İlgili kadastro müdürlüğünde yapılan incelemede, söz konusu parsel üzerindeki yapının kadastral paftasına işli durumda olup taşınmaz yasal sürecini tamamlamıştır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 111 ada 1 parsel, 114 ada 7-8 parseller, 1108 ada 2 parsel üzerinde mevcut durumda kantar binaları ve çiftçi evleri bulunmakta olup taşınmazlar tapu kayıtlarına göre “Tarla” ve “Ham Toprak” niteliğine sahiptir. Değerleme konusu taşınmazların üzerinde bulunan yapılara yönelik yasal evrakların alınması akabinde cins tahsis işlemi yapılmış olmasıyla taşınmazların yasal süreci tamamlanacaktır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52-76 no.lu parseller üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup ilgili mevzuat uyarınca söz konusu parsellere yönelik alınması gereken herhangi bir izin ya da belge bulunmamaktadır.

8.4 Varsa Gayrimenkuller Üzerindeki Takyidat ve İpotekler ile İlgili Görüş

Değerleme konusu gayrimenkullere ilişkin takyidat kayıtlarının, taşınmazın değerine etkisi bulunmamaktadır.

8.5 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Üzerinde İpotek veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Değerleme konusu taşınmazlara ilişkin takyidat kayıtlarında, 3083 sayılı kanunun 6. maddesine göre beyan kaydı bulunmakta olup söz konusu beyanın taşınmazların devredilebilmesine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca taşınmazların tapu kayıtlarında irtifak hakları bulunmakta olup söz konusu durum taşınmazların devredilmesine ilişkin problem oluşturmamaktadır.

8.6 Değerleme Konusu Arsa veya Arazi İse, Alımından İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Üzerinde Proje Geliştirilmesine Yönelik Herhangi Bir Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığına Dair Bilgi

Değerleme konusu taşınmazlardan 102 ada 1 parsel “Pancar kantarı ve arsası” niteliğinde olup üzerinde kantar binası bulunmakta ve taşınmazlardan 122 ada 2 parsel “2 katlı kargir idare binası, lojman ve kargir depo ve arsa” niteliğinde olup üzerinde idari ve lojman binası ve depo binası bulunmaktadır.

Değerleme konusu taşınmazlardan 114 ada 7 parsel, 114 ada 8 parsel, 111 ada 1 parsel ve 1108 ada 2 parselin alımından itibaren beş yıldan fazla bir zaman geçmiş olup mevcut durumda inşa edilen ruhsatsız yapıların inşa edildiği tarih bilgisine ulaşılammıştır. Bununla birlikte taşınmazlar üzerinde herhangi bir proje geliştirilmediği görülmektedir.

Değerleme konusu taşınmazlardan 224 ada 49-50-51-52-76 parsellerin 2020 yılında Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. tarafından satın alındığı tespit edilmiş olup mevcut durumda taşınmazlar üzerinde herhangi bir proje geliştirilmesine yönelik tasarrufta bulunulmadığı görülmektedir.

8.7 Değerleme Konusu Üst Hakkı veya Devre Mülk Hakkı İse, Üst Hakkı ve Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesine İlişkin Olarak Bu Hakları Doğuran Sözleşmelerde Özel Kanun Hükümlerinden Kaynaklananlar Hariç Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Değerleme konusu taşınmazlar üst hakkı veya devremülk hakkı değildir.

8.8 Farklı Değerleme Yöntemleri ile Analizi Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Metotların ve Nedenlerin Açıklaması

Söz konusu değerleme çalışmasında pazar yaklaşımı ve maliyet yaklaşımı kullanılarak değer tespiti yapılmıştır.

Yaklaşım	TL
Pazar Yaklaşımı (Diğer parseller)	17.835.000
Maliyet Yaklaşımı (102 ada 1 parsel)	11.470.000

Bu değerleme çalışmasında, taşınmazlardan 102 ada 1 parselle benzer nitelikteki gayrimenkullerin alım satımına yönelik somut piyasa oluşmaması ve yapılan araştırmalar doğrultusunda arsa ve bina maliyeti verilerine ulaşılabilir olması dikkate alınarak “Maliyet Yaklaşımı” uygulanmıştır. Taşınmazlardan 122 ada 1 parsel, 1108 ada 2 parsel, 111 ada 1 parsel, 114 ada 7 parsel ve 114 ada 8 parsel üzerindeki yapıların yasal evrakının bulunmamasından dolayı söz konusu yapılara yönelik yalnızca mevcut durum değerinin bilgi amaçlı takdir edilmesi amacıyla “Maliyet Yaklaşımı” uygulanmıştır.

Değerleme konusu taşınmazların yakın çevresinde konu taşınmazlarla benzer nitelikte benzer gayrimenkullerin kiralama işlemlerine yönelik bilgiye ulaşılıyor olması nedeniyle “Gelir Yaklaşımı” kullanılmamıştır.

Bu değerleme çalışmasında, değerleme konusu taşınmazların satışa emsal olabilecek gayrimenkul bilgilerine ulaşılabilir olması, yakın çevresindeki gayrimenkullerin pazar yaklaşımına göre el değiştiriyor olması dikkate alınarak “Pazar Yaklaşımı” uygulanmıştır. 102 ada 1 parselle benzer nitelikteki gayrimenkulün alım satımına yönelik somut veriye ulaşılammamasından dolayı söz konusu parsel için “Pazar Yaklaşımı” uygulanmamıştır. Pazar yaklaşımı, 102 ada 1 parselin yalnızca arsa değerinin tespiti sırasında kullanılmıştır.

Bu doğrultuda rapor sonuç değeri olarak, 102 ada 1 parsel için maliyet yaklaşımıyla diğer parseller için ise pazar yaklaşımıyla hesaplanan değeri takdir edilmiştir. Nihai değer takdir edilirken peşin satış fiyatları esas alınmıştır. Takdir edilen değer, değerleme konusu taşınmazların ayrı ayrı değerlerinin toplamını ifade etmekte olup taşınmazların toplu bir şekilde satışına ilişkin olarak belirlenmemiştir.

8.9 Nihai Değer Takdiri

TAŞINMAZLARIN TOPLAM PAZAR DEĞERİ			
Değer Tarihi	30.04.2023		
Pazar Değeri (KDV Hariç)	29.305.000.-TL	Yirmidokuzmilyonüçyüzbeşbin.-TL	
Pazar Değeri (KDV Dahil)	32.796.400.-TL	Otuzikimilyonyediyüzdoksanaltıbindört yüz.-TL	

*Müşteri talebi doğrultusunda, konu taşınmazlara bilgi amaçlı olarak mevcut durum değeri takdir edilmiş olup söz konusu taşınmazların mevcut durum değeri 35.395.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Değerlemeye Yardım Eden
Meltem MİNARECİ

Mustafa Alperen YÖRÜK
Değerleme Uzmanı
Lisans no: 404919

Ozan KOLCUOĞLU, MRICS
Sorumlu Değerleme Uzmanı
Lisans no: 402293

BÖLÜM 9

EKLER

Bölüm 9

Ekler

1	Tapu Belgeleri
2	Takyidat Belgeleri
3	İmar Durumları
4	Yapı Ruhsatı
5	Fotoğraflar
6	Özgeçmişler
7	SPK Lisansları ve Mesleki Tecrübe Belgeleri

Ek 1: Tapu Belgeleri

İl	KAYSERİ	 Türkiye Cumhuriyeti TAPU SENEDİ						FOTOGRAF		
İlçe	SARICILAR									
İkmal										
Muhallefi	GENİŞLİK									
Köy										
Sokak										
Merkul	GENİŞLİK									
Verginin		G. Sali	Vergi	Satış	Patta	Ada	Parmel	Yüz Ölçümü		
Güven	Özet No	İrade	Konutu	Bedeli	No	No	No	Ha.	M ²	Dm ²
						102	1	-1	7445-	-
Vade		Pancar Kantarı ve Arması.								
Sınır		Planında olduğu gibi.								
İktisadi		Kaydında olduğu gibi.								
Sahibi		KAYIRI ÇEKİR FABRİKASI A.Ş.								
GELDİSİ		Yemiye	Çit	Sahibe	Sera	Tarih	GİTTİSİ			
Ad	TAPULAMA	-	1	2	-	26.12.1989				
Sıra	Alınan ayındadır.						Çit			
Sıra							Sıra			
Sıra							Sıra			
Tarih	Gözetilerek Tarih: 26.12.1989 Mülkiyetin geçtiğini tasdik ederim.						Tarih			

Anbar Etok No: 129

İli	KAYSERİ	 TAPU SENEDİ		Fotoğraf		
İlçesi	SARIGÜZLAN					
Mehallesi	CİFTLİK					
Köyü						
Sokağı						
Mevkii						
KAYITININ SATIŞ BEDELİ	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
				ha	m ²	dm ²
		111	1	-2-	4154	33
GAYRİMENKULÜN	Niteliği	TARLA				
	Sınırı	Planında				
	Edinme Sebebi	TOPLULAŞTIRMA				
	Sahibi	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.				
Geldisi	Yatırma No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarih	Gittisi
65590.		67	6520		08.08.2014	Cilt No.
Sahife No.						Sahife No.
Sıra No.						Sıra No.
Tarih						Tarih
NOT : * Kütüphane girdi kontrolüne tabi olanlar için tapu ve diğer resmi belgelerde - Tapu Kanunu (1925) ve diğer kanunlar ile ilgili Tapu ve diğer belgelerin tutulması						

QM G. İşleri İç. Mh.

Döner Sermaye İşletmesi tarafından basılmıştır.

Sıra No 129

90110

İl	KAYSERİ	Türkiye Cumhuriyeti  TAPU SENEDİ		Fotoğraf		
İlçesi	SARISLAN/0					
Mahallesi	MUSTAFA KEMAL PAŞA					
Köyü						
Sokağı						
Mevki	KURUSÖL					
Satış Bedeli	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
				ha	m ²	dm ²
SATIŞ 70000000000TL	J35C09B	114	7		7800	.00
Niteliği	TARLA					
Sınır	Paftasında					
Edinme Sebebi	Tazanrı Ahmet kızı Birsen TUNÇER adına kayıtlı iken, satışından tescil edildi.					
Sahibi	Kayseri Şeker FABRİKASI A.Ş. :					
Geldisi	Yevmiye No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarhi	Gittisi
Cilt No.	348	6	527		07/05/2004	Cilt No.
Sahife No.	107	Siciline Uygundur. MUSTAFA RAYMAKÇI Tapu Siciri Müdürü				Sahife No.
Sıra No.						Sıra No.
Tarih	23/02/2004					Tarih

9011

İl	KAYSERİ	Türkiye Cumhuriyeti  TAPU SENEDİ		Fotoğraf			
İlçesi	SARISOLAN/0						
Mahallesi	MUSTAFA KEMAL PAŞA						
Köyü							
Sokağı							
Mevki	KURUSUL						
Satış Bedeli	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü			
				ha	m ²	dm ²	
SATIŞ	B0000000000TL	J35C098	114	8		8900	.00
GAYRİMENKULÜN	Niteiği	TARLA					
	Sınırı	Paftasında					
	Edinme Sebebi	Tasamı Ahmet kızı Birsan TUNÇER adına kayıtlı iken, satışından tescil edildi.					
Sahibi	Kayseri Şeker FABRİKASI A.Ş. :						
Geldisi	Yerime No.	Glt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarih	Gittisi	
Glt No.	348	6	528		07/05/2004	Glt No.	
Sahife No.	107					Sahife No.	
Sıra No.						Sıra No.	
Tarih	23/02/2004					Tarih	
NOT : * Mükerrer tapu senedi ve diğer tapu senetleri iptal edilmiştir. * Tescil Kanunu Madde 25'ine göre tapu senedi iptal edilmiştir.							

İli	KAYSERİ	95 03830	KAYMETLİ EVRAK Kırt No : 3148 Kırt Tarihi : 11.10.1996				
İlçesi	Merkezi		 Türkiye Cumhuriyeti TAPU SENEDİ				
Bucak							
Mahallesi	Şenayit						
Köyü							
Sokağı							
Mevkii	Şenayit		FOTOĞRAF				
Eml. Vergi. No.	Satış Bedeli	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
	15.500.000.000	36 0 3 4	122	2	-	7528 90	
GAYRİMENKULUN	Vasfı	2.Katlı Kargir idare binası lojman ve kagir depo ve arazi					
	Sınırı	Paftesinde..					
	İhtisabı	İş bu taşınmaz T.C.Zirai Donatım Kurumu genel müdürlüğü bünyesinde kayıtlı iken bu kezre T.C Zirai donatım kurumunu temsilen Osman Şahin müdür yerin tamamını Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş satışından tesvii edildi					
	Sahibi	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.					
GELDİSİ		Yevmi. No.	Cilt No.	Sayfa No.	Sıra No.	Tarihi	GİTTİSİ
Cilt No.		440	2	202	-	31.10.1996	Cilt No.
Sayfa No.	Sicilinde Uygundur.						Sayfa No.
Sıra No.	Mevkii Kayma 2750/12						Sıra No.
Tarihi	N.T. TSKY.İmza Sayın cilt hıfız ve parter için tapu idaresine müracaat edilmelidir						Tarihi

İl		KAYSERİ	 TAPU SENEDİ		Fotoğraf	
İlçesi		SARIOĞLAN				
Mahallesi						
Köyü						
Sokağı		TATILI				
Mevkii		ÇAYÜSTÜ				
Satış Bedeli		Patla No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü	
33 378,68		236-4-36-5	23	29	ha	m ²
					5.984,67 m ²	
Niteliği		TARLA				
Sınırı		Planında Zemin Sınırı No : 26188419 - QR Kodu kullanılarak tapu senedinin haritasına ulaşabilirsiniz				
Edinme Sebebi		Tamamı ERDEM YAŞARTIŞ - SALİH Oğlu adına kayıtlı İken KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ adına Satış işleminden				
Sahibi		KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ - Tam				
Geldisi	Yerine No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarih	Gittisi
Cilt No.	1021	34	1166		06/08/2023	Cilt No.
Sahife No.						Sahife No.
Sıra No.						Sıra No.
Tarih						Tarih
						
NOT : - İhtiyatlı yapılmış tapu senedi olup, bu tapu senedi ile mülk alımı yapılamaz. - Tapu Kanunu Madde 28/1 gereğince, tapu senedi ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır.						

S.M.O. Başarı İht. Md

Dönür Sermaye İşletmesi tarafından kopyalanmıştır

Sayfa No **129**

İl		KAYSERİ		 TAPU SENEDİ		Fotoğraf	
İlçesi		SARIOĞLAN					
Mahallesi							
Köyü		TATILI					
Sokağı							
Mevkii		ÇAYIŞTILI					
Satış Bedeli		Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
26.018,89		356/19a	224	10	ha	m ²	dm ²
		6.104,72 m ²					
GAYRİMENKULÜN	Niteliği	TARLA					
	Sınırı	Planusular					
		Zemin Sistem No : 36188420 QKKodu kullanılarak tapu haritasına ulaşabilirsiniz.					
	Edinme Sebebi	Tahmin: RAHİT ÇOLAK - ALİ ÖĞÜT adına kayıtlı olan KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ adına Satış işleminden.					
	Sahibi	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ Tarih:					
Geldici	Yevmiye No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarih	Gittisi	
Cilt No.	1828	34	1307		04/08/2015		Cilt No.
Sahife No.							Sahife No.
Sıra No.							Sıra No.
Tarih							Tarih
NOT : * Sahip olan parçanın tapu siciline göre 10000 m ² ile sınırlıdır. * Tapu haritası haritası, araziye göre ölçülen tapu Sicil haritasına göre yapılır.							

D.M.O. Başm. İy. Mh.

Döner Sermaye İşletmesi tarafından basdırılmıştır

Sıra No 129

İl		KAYSERİ	 Türkiye Cumhuriyeti TAPU SENEDİ		Fotoğraf	
İlçesi		SARIOĞLAN				
Mahallesi						
Köyü						
Sokağı						
Mevki		ÇAYÜSTÜ				
Satış Bedeli		Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü	
					ha	m ²
21.371,96		16-2-16-B	224	51	5.442,99 m ²	
GAYRİMENKULÜN	Niteliği	TARLA				
	Sınırı	Planlıdır				
	Edinme Sebebi	Zemin Sistem No : 36182421 QRCode kullanılarak tapu bilgileri sorgulanabilir.				
		Temsili TALAT ÖNKER ALI Ögütü adına kayıtlı İKON KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ adına satış işleminden.				
Sahibi	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ Tem					
Geldisi		Yevmiye No.	Cilt No.	Sahite No.	Sıra No.	Tarihi
Cilt No.		1830	34	3388		06/08/2020
Sahite No.		 Sicil No: 16/2-16-B/224-51 Mülk No: 16/2-16-B/224-51 Tapu No: 16/2-16-B/224-51				Cilt No.
Sıra No.						Sahite No.
Tarih						Sıra No.
NOT: * Mülklerin satış işlemi için bu belge ile tapu siciline kaydedilmiştir. ** Tapu Kanunu ile belirlenen diğer hükümlerle ilgili Tapu Sicil Kurumuna başvurulmalıdır.						

İl		KAYSERİ		 TAPU SENEDİ		Fotoğraf	
İlçesi		SARIOĞLAN					
Mahallesi							
Köyü							
Sokağı		FATİH					
Mevki							
Satış Bedeli		Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
					ha	m ²	dm ²
32.873,09		1364/36-2	734	17	8.200,75 m ²		
GAYRİMENKULÜN	Niteliği	TARLA					
	Sınırı	Planlıdır					
	Edinme Sebebi	Zemin Sınırı No : 36188422 - QR Kodu kullanılarak tapu durumunu buradan öğrenebilirsiniz.					
		Tahsis: RAFET ÇOLAK - ALI Oğlu adına kayıtlı olan KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ adına Satış işleminden.					
Sahibi	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ Tanı						
Girdi		Yayınla No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarih	
Cilt No.		1828	34	3399	16/01/2016		Cilt No.
Sahife No.							Sahife No.
Sıra No.							Sıra No.
Tarih							Tarih
NOT : * Kütlenin gayri menkuller ve taşınmazlar kütlesine ihtiva edilmektedir. * Tapu Sicil No 1364/36-2'de kayıtlı olan tapu Sicil No 1364/36-2'de kayıtlıdır.							
KAYIT NO: 1364/36-2		TAPU SİCİL NO: 1364/36-2		TARİH: 16/01/2016		SIRA NO: 129	

İli	KAYSERİ	 TAPU SENEDİ		Fotoğraf		
İlçesi	SARIOĞLAN					
Mahallesi						
Köyü	TATILI					
Sokağı						
Mevkii	CAYÜSTÜ					
Satış Bedeli	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
12.153,92	3MD14B	224	76	ha	m ² dm ²	
					3.038,98 m ²	
GAYRİMENKULÜN	Niteliği	TARLA				
	Şekli	Planlıdır.				
	Edinme Sebebi	Zemin Sistem No - 79963958 QRKodu kullanarak tapu haritasına ulaşabilirsiniz.				
		Tapanın MEHMET DEMİR - AHMET OĞLU adına kayıtlı olan KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ adına satış işleminden.				
Sahibi	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ Tanı					
Geldisi	Yerleşme No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarihi	Gittisi
Cilt No.	1427	26	158		06/08/2020	Cilt No.
Sahife No.						Sahife No.
Sıra No.						Sıra No.
Tarih						Tarih



Edinme Uygulaması
 Tapu Sicil Müdürlüğü
 KAYSERİ

NOT : - Mülkün girdi çıkışı ve diğer işlemleri tapu haritasına nazaran edilmelidir.
 - Tapu haritasına nazaran tapu haritası ile Tapu Sicil Müdürlüğüne istinaden.

DMG Beşer İli Mİ

Döner Sermaye İşletmesi tarafından basılmıştır



Sade No 129

- 98638 -

İli	KAYSERİ	 TAPU SENEDİ		Fotoğraf			
İlçesi	SARIOĞLAN						
Mahallesi	PALAS Köyü						
Köyü							
Sokağı							
Mevkii	ALAKOVA						
Satış Bedeli		Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
		135-C-23-B-4	1108	2	3	2235	61
GAYRİMENKULÜN	Niteliği	HAM TOPRAK					
	Sınırı	Planındadır Zemin Sistem No : 99683717					
	Edinme Sebebi	TOPLULAŞTIRMA					
	Sahibi	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ : 1 / 1 Payı TAM					
Geldisi		Yevmiye No.	Cilt No.	Sahile No.	Sıra No.	Tarih	Gittisi
Cilt No.		852	83	8168		20/04/2018	Cilt No.
Sahile No.		 NOT : * Tapu senedi, 1/1 payı ile verilmektedir. * Tapu senedi, 1/1 payı ile verilmektedir. * Tapu senedi, 1/1 payı ile verilmektedir.				Sahile No.	
Sıra No.						Sıra No.	
Tarih						Tarih	

D.M.O. Başm. İşi. Md. Diner Sermaye İşletmesi tarafından bastırılmıştır.

126

Ek 2: Takyidat Belgeleri

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:06



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	102/1
Tasınmaz Kimlik No:	36184410	AT Yüzölçümü(m2):	17445.00
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlan	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	SENYURT Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	SENYURT	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	1/2	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	PANCAR KANTARI VE ARSASI

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
91323774	(SN 7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	17445.00	17445.00	Tesis Kadastro 26-12-1989 0	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) cfAbkzvG2Nk kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 3 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:19

**Kayıd Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ****Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)****TAPU KAYIT BİLGİSİ**

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	111/1
Taşınmaz Kimlik No:	85938676	AT Yüzölçümü(m2):	24154.33
il/ilçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sarıoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÇİFTLİK Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	KAYAPINARI	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	67/6520	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş/B/İ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
Beyan	3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır.(Şablon: 3083 Sayılı Kanunun 6. Maddesine Göre Belirleme)		Sarıoğlu - 08-08-2014 14:29 - 1357	
İrtifak	A.M: BU PARSEL ALEYHİNE 2366 NOLU PARSEL ALEYHİNE KROKİSİNDE A HARFİ İLE GÖSTERİLEN 221,32 M2 LİK KISIM ÜZERİNDE ZORUNLU	(SN:36146738) ÇİFTLİK M Mah.sı	Sarıoğlu - 25-04-2008 00:00 -	

1 / 3

	GEÇİT HAKKI VARDIR(Şablon: Geçit Hakkı)	j35d21d Pafta, Ada, 2366 Parsel,Yüzölçümü: 0,Cilt:24, Sayfa: 24 Ana Sayfa	518	
--	--	---	-----	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
275656158	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	3478/1207 7	6956.10	24154.33	3083 S.Y. Göre Topulaştırma İşlemi 08-08-2014 1357	-
275656159	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	7053/2415 4	7053.10	24154.33	3083 S.Y. Göre Topulaştırma İşlemi 08-08-2014 1357	-
275656160	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	10145/241 54	10145.14	24154.33	3083 S.Y. Göre Topulaştırma İşlemi 08-08-2014 1357	-

MÜLKİYETE AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş/B/İ	Açıklama	Kısıtlı Malik (Hisse) Ad Soyad	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
-------	----------	--------------------------------	--------------	---------------------------	-----------------------------

2 / 3

Beyan	KARAYOLLARI 6.BÖLGE MÜD	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ VKN	(SN:3892) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VKN:5230028459	Sanoğlan - 14-06-2005 00:00 - 579	
Beyan	KARAYOLLARI 6.BÖL.MÜD.	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ VKN	(SN:3892) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VKN:5230028459	Sanoğlan - 14-06-2005 00:00 - 579	

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) EwTFYJBdhq5 kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:22



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	114/7
Tasınmaz Kimlik No:	36173290	AT Yüzölçümü(m2):	7800.00
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	M. KEMALPAŞA Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	KURUGÖL	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	6/527	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
91303291	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	7800.00	7800.00	Satış 07-05-2004 346	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) UhitrUwu3UT kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:22



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	114/8
Taşınmaz Kimlik No:	36173291	AT Yüzölçümü(m2):	8900.00
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	M.KEMALPAŞA Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	KURUGÖL	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	6/528	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Tekin Sebebi-Tarih-Yevmiye
91303292	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	8900.00	8900.00	Satış 07-05-2004 348	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) DAXWmne4gQq kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:33



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	122/2
Tasınmaz Kimlik No:	36184591	AT Yüzölçümü(m2):	7528.90
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sarıoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ŞENYURT Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ŞENYURT	Blöke/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	3/202	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	2KATLI KARGIR İDARE BİNASI LOJMAN VE KARGIR DEPO VE ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
91324017	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	7528.90	7528.90	Satış 31-10-1996 440	-

1 / 2

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) V-İcJzKWYR3n kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:46

**Kayıd Oluşturarı: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ****Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)****TAPU KAYIT BİLGİSİ**

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/49
Tasınmaz Kimlik No:	36188419	AT Yüzölçümü(m2):	5984.67
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlan	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATILI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ÇAYÜSTÜ	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	34/3306	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Tekin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531261957	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	5984.67	5984.67	Satış 06-08-2020 1829	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) uV8GY0sz2sk kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:46

**Kayıd Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ****Tapu Kaydı (Aktif Malikler İçin Detaylı - ŞBİ var)****TAPU KAYIT BİLGİSİ**

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/50
Taşınmaz Kimlik No:	36188420	AT Yüzölçümü(m2):	6504.72
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlan	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATILI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevkii:	ÇAYÜSTÜ	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	34/3307	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531261342	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	6504.72	6504.72	Satış 06-08-2020 1828	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) j0QoA0IOfq0 kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:46



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/51
Taşınmaz Kimlik No:	36188421	AT Yüzölçümü(m2):	5442.99
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIDÖĞAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATILI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ÇAYÜSTÜ	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	34/3308	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531262155	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	5442.99	5442.99	Satış 06-08-2020 1830	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) XEKHO_mmHKO kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:46

**Kayıd Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ****Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)****TAPU KAYIT BİLGİSİ**

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/52
Taşınmaz Kimlik No:	36188422	AT Yüzölçümü(m2):	8200.75
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sarıoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATILI Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	-	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	34/3309	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531261343	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	8200.75	8200.75	Satış 06-08-2020 1828	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) Zqif7AYpG9U kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-10:45

**Kayıd Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ****Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)****TAPU KAYIT BİLGİSİ**

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	224/76
Taşınmaz Kimlik No:	79963958	AT Yüzölçümü(m2):	3038.98
İl/İlçe:	KAYSERİ/SARIOĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sarıoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	TATIL Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ÇAYÜSTÜ	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Cilt/Sayfa No:	36/3596	Arsa Payı/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
531260610	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	3038.98	3038.98	Satış 06-08-2020 1827	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

1 / 2

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) P1RPBYZn-VM kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 18-5-2023-11:29



Kaydı Oluşturan: İSMAİL GEDİK (KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	AnaTasınmaz	Ada/Parsel:	1108/2
Tasınmaz Kimlik No:	99683717	AT Yüzölçümü(m2):	32235.61
İl/ilçe:	KAYSERİ/SARIDÖĞLAN	Bağımsız Bölüm Nitelik:	
Kurum Adı:	Sanoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	PALAS Mah.	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	ALAKOVA	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	
Dit/Sayfa No:	83/8168	Arsa Pay/Payda:	
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tasınmaz Nitelik:	HAM TOPRAK

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

S/B/I	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
Beyan	3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. (Şablon: 3083 Sayılı Kanunun 6. Maddesine Göre Belirleme)		Sanoğlu - 20-04-2018 09:08 - 852	
İrtifak	A.M. 6319,04 M2 KISMINDA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. LEHİNE DAIMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR. (Şablon: Diğer İrtifak Hakkı)	(SN:39819) BORU HATLARI İLE	Sanoğlu - 29-03-2000 00:00 -	

1 / 2

		PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) VKN:1810023608	132	
--	--	--	-----	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ


(Hisse) Sistem No	Malik	Ei Birliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
426011621	(SN:7760233) KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	32235.61	32235.61	3083 S.Y. Göre Topulaştırma İşlemi 20-04-2018 852	-


Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;



veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) gfJpE1oU18b kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.


2 / 2



Ek 3: İmar Durumları














Ek 5: Fotoğraflar





Ek 6: Özgeçmişler

Adı ve Soyadı	Meltem MİNARECİ		
Doğum Yeri, Tarihi	Konak, 27.07.1995		
Mesleği	İnşaat Mühendisi		
Pozisyon	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.- Gayrimenkul Değerleme Uzmanı		
Eğitim Durumu	Lisans Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği / 2018		
İş Tecrübesi	03.2022- ...	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş	Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
	09.2020-02.2022	Berk İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	İnşaat Mühendisi
	03.2020-09.2020	Genser Mühendislik Mimarlık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	İnşaat Mühendisi
	08.2018-04.2019	Polgün Su Kayd. Oyun Park Ltd. Şti.	İnşaat Mühendisi
Yabancı Diller	İngilizce		

Şirketimizin gizlilik politikası çerçevesinde uzmanın hazırladığı değerlendirme raporu hakkında bilgi verilememektedir. Uzman şirketimizde değerlendirme raporu hazırlanmasında faal olarak görev almaktadır.

Adı ve Soyadı	Mustafa Alperen Yörük		
Doğum Yeri, Tarihi	Çorlu, 16.03.1991		
Mesleği	Harita Mühendisi, Lisanslı Değerleme Uzmanı		
Pozisyon	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. / Yönetici		
Eğitim Durumu	Karadeniz Teknik Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Harita Mühendisliği / 2013		
İş Tecrübesi	01.2023-	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Yönetici
	01.2021-01.2023	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Yönetici Yardımcısı
	09.2017-12.2020	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Kıdemli Değerleme Uzmanı
	01.2016-02.2017	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Kıdemli Değerleme Uzmanı
	06.2014-12.2015	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
	09.2013-05.2014	Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Sertifikalar	SPK Gayrimenkul Değerleme Lisansı, No:404913		
Yabancı Diller	İngilizce		

Şirketimizin gizlilik politikası çerçevesinde uzmanın hazırladığı değerleme raporu hakkında bilgi verilememektedir. Uzman şirketimizde değerleme raporu hazırlanmasında faal olarak görev almaktadır.

Adı ve Soyadı	Ozan KOLCUOĞLU		
Doğum Yeri, Tarihi	İstanbul, 17.11.1981		
Mesleği	Elektrik Mühendisliği, Lisanslı Değerleme Uzmanı		
Pozisyon	TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı / Lisanslı Değerleme Uzmanı (402293) SPK		
Eğitim Durumu	Lisans YTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği, (2004) Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, MBA, (2005-2007)		
İş Tecrübesi	2015-...	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı
	2014-2015	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Müdür
	2012-2013	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Yönetici
Sertifikalar	Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Üyesi SPK Onaylı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (Lisans No: 402293) LEED Green Associate Sertifikası (USGBC)		
Yabancı Diller	İngilizce		

Şirketimizin gizlilik politikası çerçevesinde uzmanın hazırladığı değerlendirme raporu hakkında bilgi verilememektedir. Uzman şirketimizde değerlendirme raporu hazırlanmasında faal olarak görev almaktadır.

Ek 7: SPK Lisansları ve Mesleki Tecrübe Belgeleri



SPL
Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

Tarih : 10.09.2015

No : 404913

GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

Mustafa Alperen YÖRÜK

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.



Levent HANLIOĞLU
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ



Tuba ERTUGAY YILDIZ
GENEL MÜDÜR





Tarih : 21.03.2013

No : 402293

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri/VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlgilin Esaslar Hakkında Tebliğ"i uyarınca

Ozan KOLCUOĞLU

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını almaya hak kazanmıştır.


Serkan KARABACAK
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI


Bekir Yener YILDIRIM
GENEL MÜDÜR



MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi: 08.10.2019


Belge No: 2019-01.1815

Sayın Mustafa Alperen YÖRÜK

(T.C. Kimlik No: 37252940822 - Lisans No: 404913)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlendirme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde **"Sorumlu Değerleme Uzmanı"** olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.


Doruk KARŞI
Genel Sekreter


Encan AYDOĞDU
Başkan



MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi: 09.12.2019

Belge No: 2019-01.2584

Sayın Ozan KOLCUOĞLU

(T.C. Kimlik No: 13289431854 - Lisans No: 402293)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlendirme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde **"Sorumlu Değerleme Uzmanı"** olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.


Doruk KARŞI
Genel Sekreter


Encan AYDOĞDU
Başkan